

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Аруди"

С.Н. Степанченко

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления ЖК

Администрации города Смоленска

" " "

2020 г.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы

"Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

Наименование объекта Дополнительные работы. Благоустройство дворовой территории в районе домов №№38, 38К1, 40, 42 по ул. 25 Сентября в г. Смоленске

Основание:

Сметная стоимость _____ 212,390 тыс. руб.

строительных работ _____ 178,400 тыс. руб.

монтажных работ _____ 4,455 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1,959 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 178,3 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв.2020г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда			в т ч оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. ул. 25 Сентября, д.38										
1	ТЕРр68-34-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см (1 м3 дерева) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21	14,06	410,87 28,27	382,6 21,17	5776,84	397,48	5379,36 297,65	3,83	53,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр68-34-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 52 см (1 м3 дерева) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 кв. 2020г. СМР=8,21	3	326,84 22,44	304,4 16,84	980,52	67,32	913,2 50,52	3,04	9,12
3	ТЕРр68-3-5 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм (1 складочный м3 кряжей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 кв. 2020г. СМР=8,21	7,35	41,82 26,19	15,63	307,38	192,5	114,88	3,84	28,22
4	ТЕР01-02-105-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см (100 пней) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 кв. 2020г. СМР=8,21	0,02 2 / 100	270,39	270,39 43,13	5,41		5,41 0,86		
5	ТЕР01-02-105-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см (100 пней) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 кв. 2020г. СМР=8,21	0,03 3 / 100	458,76	458,76 73,18	13,76		13,76 2,20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР01-02-105-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м. диаметр пней свыше 32 см (100 пней) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21</i>	0,03 <i>3 / 100</i>	743,55	743,55 118,6	22,31		22,31 3,56		
7	ТССЦпг-01-01-01-039 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21</i>	14,646	4,25	4,25	62,25		62,25		
8	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21</i>	14,646	6,65	6,65	97,4		97,4		
9	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21</i>	23,034	40,8	40,8	939,79		939,79		
10	ТССЦпг-03-21-01-030 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21</i>	23,034	19,17	19,17	441,56		441,56		

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР01-01-014-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью. 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21	0,10986 109,86 / 1000	7908,64 228,71	7675,09 1281,53	868,85	25,13	843,19 140,79	36,018	3,96
12	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21	164,79	6,65	6,65	1095,85		1095,85		
13	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований. из щебня (под парковку) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил. 27.3 п. 3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21	0,1338 13,38 / 100	2909,73 183,05	2710,86 222,28	389,32	24,49	362,71 29,74	27,8185	3,72
14	ТССЦ-408-0017 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21	16,8588 13,38*1,26	138,09		2328,03				
Перенос опоры уличного освещения										
15	ТЕР33-04-042-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 кв. 2020г. СМР=8,21	1	70,3 5,98	64,32 5,01	70,3	5,98	64,32 5,01	0,81	0,81

ГРАНД-Смета 2020 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРм08-02-363-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж. Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6, ЭМ=0,6 к расх., ЗПМ=0,6, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,6, ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21	1	106,27 13,01	93,26 8,59	106,27	13,01	93,26 8,59	1,638	1,64
17	ТЕРм08-02-369-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6, ЭМ=0,6 к расх., ЗПМ=0,6, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,6, ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21	1	34,92 7,48	27,44 2,47	34,92	7,48	27,44 2,47	0,876	0,88
18	ТЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6- 10 кВ с траверсами без приставок одностропных (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6 7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21	1	230,02 31,51	155,41 11,1	230,02	31,51	155,41 11,10	4,37	4,37
19	ТЕРм08-02-363-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21	1	191,4 21,68	155,43 14,32	191,4	21,68	155,43 14,32	2,73	2,73
20	ТЕРм08-02-369-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами. ртутными (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21	1	104 12,47	45,73 4,11	104	12,47	45,73 4,11	1,46	1,46
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						14066,18	799,05	10833,26 570,92		110,76
Накладные расходы						998,59				
Сметная прибыль						722,14				
Итого по разделу 1 ул. 25 Сентября, д.38						129610,54				110,76
Раздел 2. ул. 25 Сентября д. 38К1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕРп68-12-4 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21	0,1535 (102,3*0,15) / 100	5623,67 1645,05	3978,62 415,97	863,24	252,52	610,72 63,85	243,35	37,35
22	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21	33,77 15,35*2,2	40,8	40,8	1377,82		1377,82		
23	ТССЦпг-03-21-01-030 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21	33,77	19,17	19,17	647,37		647,37		
24	ТЕР01-01-014-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21	0,0238 23,8 / 1000	7908,64 228,71	7675,09 1281,53	188,23	5,44	182,67 30,50	36,018	0,86
25	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 кв. 2020г. СМР=8,21	35,7 23,8*1,5	6,65	6,65	237,41		237,41		

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Зкв. 2020г. СМР=8,21	0,068 (20*1,7*0,2) / 100	2909,73 183,05	2710,86 222,28	197,87	12,45	184,34 15,12	27,8185	1,89
27	ТССЦ-408-0017 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка.Б00, фракция 5(3)-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Зкв. 2020г. СМР=8,21	8,568	138,09	1183,16					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						4695,1	270,41	3240,33 109,47		40,1
Накладные расходы						282,32				
Сметная прибыль						204,63				
Итого по разделу 2 ул. 25 Сентября д. 38К1						42544,63				40,1
Раздел 3. 25 Сентября д. 40										
28	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная подпорной стены (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Зкв. 2020г. СМР=8,21	0,166 16,6 / 100	5738,32 1116,34	66,16 23,28	952,56	185,31	10,98 3,86	149,4425	24,81
29	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска подпорных стен акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Зкв. 2020г. СМР=8,21	0,166 16,6 / 100	651,22 119,98	8,85	108,11	19,92	1,47	15,87	2,63

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						1060,67	205,23	12,45 3,86		27,44
Накладные расходы						154,73				
Сметная прибыль						87,82				
Итого по разделу 3 25 Сентября д. 40						10699,44				27,44
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						19821,95	1274,69	14086,04 684,25		178,3
Накладные расходы						1435,64				
Сметная прибыль						1014,58				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						178399,77				171,59
Итого Монтажные работы						4454,75				6,71
Итого						182854,52				178,3
Справочно, в базисных ценах.										
Материалы						4461,22				
Машины и механизмы						14086,04				
ФОТ						1958,94				
Накладные расходы						1435,64				
Сметная прибыль						1014,58				
Компенсация НДС при УСН $(4461,22 + (14086,04 - 684,25) + 1435,64 * 0,1712 + 1014,58 * 0,15) * 0,2 * 8,21$						29984,53				
ВСЕГО по смете						212839,05				178,3
ВСЕГО по смете с коэффициентом договорной цены K= 0,99789130494						212390,24				

Составил Нач. ИТО Алексей Александрович А.П.
(должность, подпись, расшифровка)

