


СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО "СПК"



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления ЖКХ
Администрации города Смоленска
А.А. Глебов
"10" 12 2020 г

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 - К

(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории в районе домов №№109, 109А, 109Б, 109В по ул. Соболева в г. Смоленске
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание сопоставительная ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 6 805 164,21 руб

Средства на оплату труда 23597,27 руб.

Сметная трудоемкость 2704,08 чел час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2020г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч. не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Расчистка территории ул. Соболева, д.109												
1	ТЕРр68-3-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм (1 складочный м3 кряжей) НР (18,78 руб) 73%=104%*0,7 от ФОТ (25,73 руб) СП (13,89 руб) 54%=60%*0,9 от ФОТ (25,73 руб)	1,27	32,37 20,26	12,11		41,11	25,73	15,38		2,97	3,77
2	ТССЦпр-01-01-01-009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках дров (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	0,762	12,08	12,08		9,21		9,21			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (206,09 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (208,17 руб.) СП (151,96 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (208,17 руб.)	0,62 62 / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	1739,11	73,07	1659,03 135,10	7,01	18,08	11,21
10	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	68,2 62*1,1	51,17		51,17	3489,79			3489,79		
11	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил. 27.3 п. 3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (199,03 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (201,04 руб.) СП (146,76 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (201,04 руб.)	0,496 49,6 / 100	2909,73 183,05	2710,86 222,28	15,82	1443,23	90,79	1344,59 110,25	7,85	27,82	13,8
12	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм (м3)	62,5 49,6*1,26	100,57		100,57	6285,63			6285,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (4,58 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (4,63 руб.) СП (3,38 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4,63 руб.)	0,5275 1055*0,0005	1516,41	49,33 8,78	1467,08	799,91		26,02 4,63	773,89		
14	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (697,09 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (704,13 руб.) СП (514,01 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (704,13 руб.)	1,055 1055 / 1000	44215,55 344,87	2984 322,55	40886,68	46647,41	363,84	3148,12 340,29	43135,45	44,05	46,47
15	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (3,3 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (3,33 руб.) СП (2,43 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (3,33 руб.)	0,3792	1516,41	49,33 8,78	1467,08	575,02		18,71 3,33	556,31		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (158,58 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (283,17 руб.) СП (96,28 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (283,17 руб.)	0,2518 25,18 / 100	1124,59 1124,59			283,17	283,17			177,1	44,59
20	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил. 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (41,02 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (41,43 руб.) СП (30,24 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (41,43 руб.)	0,1022 10,22 / 100	2909,73 183,05	2710,86 222,28	15,82	297,37	18,71	277,05 22,72	1,61	27,82	2,84
21	ТССЦ-408-0017 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3)	12,87	138,09		138,09	1777,22			1777,22		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (136,03 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (242,91 руб.) СП (82,59 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (242,91 руб.)	0,216 21,6 / 100	1124,59 1124,59			242,91	242,91			177,1	38,25
28	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил. 27.3 п. 3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (27,85 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (28,13 руб.) СП (20,53 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (28,13 руб.)	0,0694 6,94 / 100	2909,73 183,05	2710,86 222,28	15,82	201,94	12,7	188,13 15,43	1,11	27,82	1,93
29	ТССЦ-408-0017 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3)	8,74	138,09		138,09	1206,91			1206,91		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил 27.3 п 3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (96,02 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (96,99 руб.) СП (70,8 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (96,99 руб.)	0,2393 (239,3*0,1) / 100	2909,73 183,05	2710,86 222,28	15,82	696,3	43,8	648,71 53,19	3,79	27,82	6,66
38	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм (м3)	30,15 23,93*1,26	100,57		100,57	3032,19			3032,19		
39	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (79,55 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (80,35 руб.) СП (58,66 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (80,35 руб.)	0,2393 23,93 / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	671,24	28,2	640,33 52,15	2,71	18,08	4,33
40	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	26,32 23,93*1,1	51,17		51,17	1346,79			1346,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТЕР27-04-016-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (1000 м2 поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (71,87 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (72,6 руб.) СП (53 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (72,6 руб.)	0,2393 239,3 / 1000	857,67 228,45	628,51 74,91	0,71	205,24	54,67	150,4 17,93	0,17	35,36	8,46
42	ТССЦ-101-7239 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Нетканый геотекстиль Геотекс 150 (м2)	263,23 239,3*1,1	2,68		2,68	705,46			705,46		
43	ТЕР27-07-003-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (100 м2 тротуара) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (784,58 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (792,51 руб.) СП (578,53 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (792,51 руб.)	2,393 239,3 / 100	8664,69 324,25	503,73 6,93	7836,71	20734,6	775,93	1205,43 16,58	18753,24	48,76	116,68
44	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр <i>Удален из поз. 39</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	-0,1197 -05,р1	51,17		51,17	-6,13			-6,13		
45	ТССЦ-403-0104 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (м2)	-239,3	65,35		65,35	-15638,26			-15638,26		
46	ТССЦ-403-8719 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая (м2)	239	82,33		82,33	19676,87			19676,87		
Итого по разделу 5 Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки							249462,07					136,13

Раздел 6. Установка урн

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТЕРр68-3-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм (1 складочный м3 кряжей) НР (18,93 руб.) 73%=104%*0,7 от ФОТ (25,93 руб.) СП (14 руб.) 54%=60%*0,9 от ФОТ (25,93 руб.)	1,28	32,37 20,26	12,11		41,43	25,93	15,5		2,97	3,8
56	ТССЦпг-01-01-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничный, шпал (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	0,768	10,29	10,29		7,9		7,9			
57	ТССЦпг-03-21-01-030 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	0,768	19,17	19,17		14,72		14,72			
58	ТЕР46-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка: бетонных фундаментов (1 м3) НР (4,19 руб.) 77%=110%*0,7 от ФОТ (5,44 руб.) СП (2,94 руб.) 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (5,44 руб.)	0,056 1*4*0,2*0,2*0,35	332,92 69,14	263,78 28,06		18,64	3,87	14,77 1,57		9,59	0,54
59	ТЕР27-03-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) НР (43,46 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (43,9 руб.) СП (32,05 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (43,9 руб.)	3,12 312 / 100	713,69 2,89	710,4 11,18	0,4	2226,71	9,02	2216,45 34,88	1,24	0,42	1,31
60	ТЕРр68-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) НР (539,35 руб.) 73%=104%*0,7 от ФОТ (738,83 руб.) СП (398,97 руб.) 54%=60%*0,9 от ФОТ (738,83 руб.)	1,29 129 / 100	1367,32 479,87	887,45 92,87		1763,84	619,03	1144,81 119,80		68,26	88,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	30,23	3,52	3,52		106,41		106,41			
62	ТССЦпг-03-21-01-030 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние. до 30 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	30,23	19,17	19,17		579,51		579,51			
Итого по разделу 8 ул. Соболева д. 109 А. Расчистка территории							43655,93					93,71
Раздел 9. Дворовые проезды. Асфальт =867 м2												
63	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (190,47 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (192,39 руб.) СП (140,44 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (192,39 руб.)	0,573 57,3 / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	1607,27	67,53	1533,26 124,86	6,48	18,08	10,36
64	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	63,03 57,3*1,1	51,17		51,17	3225,25			3225,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил. 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (183,78 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (185,64 руб.) СП (135,52 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (185,64 руб.)	0,458 45,8 / 100	2909,73 183,05	2710,86 222,28	15,82	1332,66	83,84	1241,57 101,80	7,25	27,82	12,74
66	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм (м3)	57,71 45,8*1,26	100,57		100,57	5803,89			5803,89		
67	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (3,77 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (3,81 руб.) СП (2,78 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (3,81 руб.)	0,4335	1516,41	49,33 8,78	1467,08	657,36		21,38 3,81	635,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ТЕР27-06-020-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (572,86 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (578,65 руб.) СП (422,41 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (578,65 руб.)</i>	0,867 867 / 1000	44215,55 344,87	2984 322,55	40886,68	38334,88	299	2587,13 279,65	35448,75	44,05	38,19
69	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (1 т) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (2,26 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (2,28 руб.) СП (1,66 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2,28 руб.)</i>	0,2601	1516,41	49,33 8,78	1467,08	394,42		12,83 2,28	381,59		
70	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (572,58 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (578,36 руб.) СП (422,2 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (578,36 руб.)</i>	0,867 867 / 1000	44333,01 344,87	2976,88 322,21	41011,26	38436,72	299	2580,96 279,36	35556,76	44,05	38,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	ТССЦ-410-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-83,75	422,2		422,2	-35359,25			-35359,25		
72	ТССЦ-410-0007 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т)	83,75	444,48		444,48	37225,2			37225,2		
Итого по разделу 9 Дворовые проезды. Асфальт =867 м2							708261,64					99,48
Раздел 10. Установка бортовых камней БК 100.30.15- 250 м												
73	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (130,61 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (233,24 руб.) СП (79,3 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (233,24 руб.)	0,2074 20,74 / 100	1124,59 1124,59			233,24	233,24			177,1	36,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил 27 3 п.3 6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (35,12 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (35,47 руб.) СП (25,89 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (35,47 руб.)	0,0875 8,75 / 100	2909,73 183,05	2710,86 222,28	15,82	254,6	16,02	237,2 19,45	1,38	27,82	2,43
75	ТССЦ-408-0017 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3)	11,02	138,09		138,09	1521,75			1521,75		
76	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (1517,72 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (1533,05 руб.) СП (1119,13 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1533,05 руб.)	2,5 250 / 100	4125,63 601,94	99,31 11,28	3424,38	10314,08	1504,85	248,28 28,20	8560,95	87,49	218,73
77	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр Удален из поз. 68	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0,15 -Ф6 р1	484,14		484,14	-72,62			-72,62		
78	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	250	58,45		58,45	14612,5			14612,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	ТССЦпг-01-01-039 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	17,721	4,25	4,25		75,31		75,31			
80	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	17,721	6,65	6,65		117,84		117,84			
Итого по разделу 10 Установка бортовых камней БК 100.30.15- 250 м							225033,09					257,89
Раздел 11. Установка бортовых камней БК 100.20.8 - 44 м												
81	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (20,09 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (35,87 руб.) СП (12,2 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (35,87 руб.)	0,0319 3,19 / 100	1124,59 1124,59			35,87	35,87			177,1	5,65
82	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (4,93 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (4,98 руб.) СП (3,64 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4,98 руб.)	0,0123 1,23 / 100	2909,73 183,05	2710,86 222,28	15,82	35,79	2,25	33,34 2,73	0,2	27,82	0,34

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (19,86 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (20,06 руб.) СП (14,64 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (20,06 руб.)	0,0495 4,95 / 100	2909,73 183,05	2710,86 222,28	15,82	144,03	9,06	134,19 11,00	0,78	27,82	1,38
92	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм (м3)	6,24	100,57		100,57	627,56			627,56		
93	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (16,45 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (16,62 руб.) СП (12,13 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (16,62 руб.)	0,0495 4,95 / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	138,85	5,83	132,45 10,79	0,57	18,08	0,9
94	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	5,44	51,17		51,17	278,36			278,36		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	ТЕРр68-3-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм (1 складочный м3 кряжей) НР (110,92 руб.) 73%=104%*0,7 от ФОТ (151,95 руб.) СП (82,05 руб.) 54%=60%*0,9 от ФОТ (151,95 руб.)	7,5	32,37 20,26	12,11		242,78	151,95	90,83		2,97	22,28
110	ТССЦпг-01-01-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничный, шпал (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	4,5	10,29	10,29		46,31		46,31			
111	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	4,5	19,17	19,17		86,27		86,27			
112	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бетонных фундаментов (1 м3) НР (36,68 руб.) 77%=110%*0,7 от ФОТ (47,63 руб.) СП (25,72 руб.) 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (47,63 руб.)	0,49	332,92 69,14	263,78 28,06		163,13	33,88	129,25 13,75		9,59	4,7
113	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж бельевых столбов (100 столбов) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл 2 п 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7, ЭМ=0,7 к расх., ЗПМ=0,7, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7) НР (11,34 руб.) 63%=90%*0,7 от ФОТ (18 руб.) СП (11,7 руб.) 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (18 руб.)	0,05 5 / 100	2583,14 173,14	2410 186,73		129,16	8,66	120,5 9,34		24,95	1,25
114	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание (100 столбов) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (19,46 руб.) 63%=90%*0,7 от ФОТ (30,89 руб.) СП (20,08 руб.) 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (30,89 руб.)	0,05 5 / 100	4804,35 284,44	4303,58 333,45	216,33	240,22	14,22	215,18 16,67	10,82	40,99	2,05

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (142,6 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (144,04 руб.) СП (105,15 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (144,04 руб.)	0,429 42,9 / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	1203,35	50,56	1147,94 93,48	4,85	18,08	7,76
121	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	47,19 42,9*1,1	51,17		51,17	2414,71			2414,71		
122	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил. 27.3 п. 3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (137,72 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (139,11 руб.) СП (101,55 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (139,11 руб.)	0,3432 34,32 / 100	2909,73 183,05	2710,86 222,28	15,82	998,62	62,82	930,37 76,29	5,43	27,82	9,55
123	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм (м3)	43,24 34,32*1,26	100,57		100,57	4348,65			4348,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (3,41 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (3,44 руб.) СП (2,51 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (3,44 руб.)	0,3921	1516,41	49,33 8,78	1467,08	594,58		19,34 3,44	575,24		
125	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов. 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (510,1 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (515,25 руб.) СП (376,13 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (515,25 руб.)	0,772 772 / 1000	44215,55 344,87	2984 322,55	40886,68	34134,4	266,24	2303,65 249,01	31564,51	44,05	34,01
126	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (2,05 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (2,07 руб.) СП (1,51 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2,07 руб.)	0,2353	1516,41	49,33 8,78	1467,08	356,81		11,61 2,07	345,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (509,84 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (514,99 руб.) СП (375,94 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (514,99 руб.)	0,772 772 / 1000	44333,01 344,87	2976,88 322,21	41011,26	34225,08	266,24	2298,15 248,75	31660,69	44,05	34,01
128	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-74,58	422,2		422,2	-31487,68			-31487,68		
129	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т)	74,58	444,48		444,48	33149,32			33149,32		
Итого по разделу 16 Дворовый проезд. Асфальт = 772 м²							617369,69					85,33
Раздел 17. Установка бортовых камней БК 100.30.15 - 243 м												
130	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м ³ грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (159,9 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (285,53 руб.) СП (97,08 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (285,53 руб.)	0,2539 25,39 / 100	1124,59 1124,59			285,53	285,53			177,1	44,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил 27 3 п 3 6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7 1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (34,11 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (34,45 руб.) СП (25,15 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (34,45 руб.)	0,085 8,5 / 100	2909,73 183,05	2710,86 222,28	15,82	247,33	15,56	230,42 18,89	1,35	27,82	2,36
132	ТССЦ-408-0017 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3)	10,71	138,09		138,09	1478,94			1478,94		
133	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7 1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (1475,22 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (1490,12 руб.) СП (1087,79 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1490,12 руб.)	2,43 243 / 100	4125,63 601,94	99,31 11,28	3424,38	10025,28	1462,71	241,32 27,41	8321,25	87,49	212,6
134	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр Удален из поз. 121	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0,1458 -Ф8,р1	484,14		484,14	-70,59			-70,59		
135	ТССЦ-403-8021 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	243	58,45		58,45	14203,35			14203,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	ТССЦпг-01-01-01-039 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) <i>НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ</i>	25,85	4,25	4,25		109,86		109,86			
137	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (1 т груза) <i>НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ</i>	25,85	6,65	6,65		171,9		171,9			
Итого по разделу 17 Установка бортовых камней БК 100.30.15 - 243 м							220274,61					259,93
Раздел 18. Установка бортовых камней БК 100.20.8 - 64 м												
138	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов. 2 (100 м3 грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (21,85 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (39,02 руб.) СП (13,27 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (39,02 руб.)</i>	0,0347 3,47 / 100	1124,59 1124,59			39,02	39,02			177,1	6,15
139	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Прил 27.3 п 3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (7,19 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (7,26 руб.) СП (5,3 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (7,26 руб.)</i>	0,0179 1,79 / 100	2909,73 183,05	2710,86 222,28	15,82	52,08	3,28	48,52 3,98	0,28	27,82	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	ТССЦ-408-0017 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3)	2,25	138,09		138,09	310,7			310,7		
141	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (388,54 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (392,46 руб.) СП (286,5 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (392,46 руб.)	0,64 64 / 100	4125,63 601,94	99,31 11,28	3424,38	2640,4	385,24	63,56 7,22	2191,6	87,49	55,99
142	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	64	20,71		20,71	1325,44			1325,44		
143	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	-3,776	550,19		550,19	-2077,52			-2077,52		
144	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	3,25 3,776*0,86	550,19		550,19	1788,12			1788,12		
145	ТССЦ-402-0004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0,0384	484,14		484,14	-18,59			-18,59		
146	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (3,72 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (6,64 руб.) СП (2,26 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (6,64 руб.)	0,0107 1,07 / 100	620,83 620,83			6,64	6,64			101,78	1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	ТССЦпг-01-01-01-039 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) <i>НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ</i>	3,967	4,25	4,25		16,86		16,86			
148	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (1 т груза) <i>НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ</i>	3,967	6,65	6,65		26,38		26,38			
Итого по разделу 18 Установка бортовых камней БК 100.20.8 - 64 м							36334,43					63,73
Раздел 19. Устройство дорожек и тротуаров												
149	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Прил. 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (28,17 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (28,45 руб.) СП (20,77 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (28,45 руб.)</i>	0,0702 <i>7,02 / 100</i>	2909,73 183,05	2710,86 222,28	15,82	204,26	12,85	190,3 15,60	1,11	27,82	1,95
150	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	8,84	100,57		100,57	889,04			889,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
151	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (23,33 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (23,57 руб.) СП (17,21 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (23,57 руб.)	0,0702 7,02 / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	196,91	8,27	187,84 15,30	0,8	18,08	1,27
152	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	7,72	51,17		51,17	395,03			395,03		
153	ТЕР27-04-016-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (1000 м2 поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (21,08 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (21,29 руб.) СП (15,54 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (21,29 руб.)	0,07016 70,16 / 1000	857,67 228,45	628,51 74,91	0,71	60,17	16,03	44,1 5,26	0,04	35,36	2,48
154	ТССЦ-101-7239 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Нетканый геотекстиль Геотекс 150 (м2)	77,18 70,16*1,1	2,68		2,68	206,84			206,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов. песком (100 м2 тротуара) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (230,03 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (232,35 руб.) СП (169,62 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (232,35 руб.)	0,7016 70,16 / 100	8664,69 324,25	503,73 6,93	7836,71	6079,15	227,49	353,42 4,86	5498,24	48,76	34,21
156	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр Удален из поз. 137	Песок природный для строительных работ средний (м3)	-0,0351 -Ф1 р1	51,17		51,17	-1,8			-1,8		
157	ТССЦ-403-0104 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (м2)	-70,16	65,35		65,35	-4584,96			-4584,96		
158	ТССЦ-403-8719 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая (м2)	70	82,33		82,33	5763,1			5763,1		
Итого по разделу 19 Устройство дорожек и тротуаров							73098,36					39,91
Раздел 20. Установка урн												
159	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м. группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (2,52 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (4,5 руб.) СП (1,53 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4,5 руб.)	0,0022 (4*2*0,2*0,2*0,7) / 100	2044,7 2044,7			4,5	4,5			322	0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	Прайс-лист	Урна 300х300х400, Ящик из стали толщ. 1,5 , упоры проф труба 25х25 мм Боковые стенки -декор эл-ты Метал/каркас: окрашен 3в 1 Hammeraite цена 7000/1,2/7,51*1.02 (шт)	4	792.27		792.27	3169,08			3169,08		
161	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (1,32 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (1,78 руб.) СП (0,89 руб.) 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1,78 руб.)	0,0011 0,11 / 100	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	51415,49	60,18	1,45	2,18 0,33	56,55	207	0,23
162	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (0,38 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (0,68 руб.) СП (0,23 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (0,68 руб.)	0,0011 0,11 / 100	620,83 620,83			0,68	0,68			101,78	0,11
Итого по разделу 20 Установка урн							24342,24					1,05
Раздел 21. Установка скамеек												
163	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (6,62 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (11,65 руб.) СП (3,96 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (11,65 руб.)	0,0057 0,57 / 100	2044,7 2044,7			11,65	11,65			322	1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
164	Прайс-лист	Диван парковый 1900х800х800 Мет/каркас труба 40х25 мм окрас 3 в 1 (шт)	5	1131,82 10000/1,27 51* 1,02		1131,82 10000/1,27,51* 1,02	5659,1			5659,1		
165	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (3,46 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (4,68 руб.) СП (2,34 руб.) 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4,68 руб.)	0,0029 0,29 / 100	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	51415,49	158,67	3,81	5,75 0,87	149,11	207	0,6
166	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (0,94 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (1,68 руб.) СП (0,57 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1,68 руб.)	0,0027 0,27 / 100	620,83 620,83			1,68	1,68			101,78	0,27
Итого по разделу 21 Установка скамеек							43925,16					2,71
Раздел 22. ул. Соболева д. 109 В. Расчистка территории												
167	ТЕР46-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка бетонных фундаментов (1 м3) НР (33,53 руб.) 77%=110%*0,7 от ФОТ (43,54 руб.) СП (23,61 руб.) 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (43,54 руб.)	0,448	332,92 69,14	263,78 28,06		149,15	30,97	118,18 12,57		9,59	4,3
168	ТЕР27-03-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) НР (123,69 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (124,94 руб.) СП (91,21 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (124,94 руб.)	8,88 888 / 100	713,69 2,89	710,4 11,18	0,4	6337,57	25,66	6308,35 99,28	3,56	0,42	3,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
169	ТЕРр68-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) НР (292,67 руб.) 73%=104%*0,7 от ФОТ (400,92 руб.) СП (216,5 руб.) 54%=60%*0,9 от ФОТ (400,92 руб.)	0,7 70 / 100	1367,32 479,87	887,45 92,87		957,12	335,91	621,21 65,01		68,26	47,78
170	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	15,78	3,52	3,52		55,55		55,55			
171	ТССЦпг-03-21-01-030 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	15,78	19,17	19,17		302,5		302,5			
Итого по разделу 22 ул. Соболева д. 109 В. Расчистка территории							64458,33					55,81
Раздел 23. Дворовый проезд. Асфальт = 1520 м2												
172	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (225,05 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (227,32 руб.) СП (165,94 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (227,32 руб.)	0,677 67,7 / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	1898,99	79,79	1811,55 147,53	7,65	18,08	12,24
173	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	74,47 67,7*1,1	51,17		51,17	3810,63			3810,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил. 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (217,49 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (219,69 руб.) СП (160,37 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (219,69 руб.)	0,542 54,2 / 100	2909,73 183,05	2710,86 222,28	15,82	1577,07	99,21	1469,29 120,48	8,57	27,82	15,08
175	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм (м3)	68,29 54,2*1,26	100,57		100,57	6867,93			6867,93		
176	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (5,84 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (5,9 руб.) СП (4,31 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (5,9 руб.)	0,6719	1516,41	49,33 8,78	1467,08	1018,88		33,14 5,90	985,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (1004,34 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (1014,48 руб.) СП (740,57 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1014,48 руб.)	1,52 1520 / 1000	44215,55 344,87	2984 322,55	40886,68	67207,64	524,2	4535,68 490,28	62147,76	44,05	66,96
178	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (3,5 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (3,54 руб.) СП (2,58 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (3,54 руб.)	0,4031	1516,41	49,33 8,78	1467,08	611,26		19,88 3,54	591,38		
179	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (1003,82 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (1013,96 руб.) СП (740,19 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1013,96 руб.)	1,52 1520 / 1000	44333,01 344,87	2976,88 322,21	41011,26	67386,18	524,2	4524,86 489,76	62337,12	44,05	66,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	ТССЦ-410-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-146,8	422,2		422,2	-61978,96			-61978,96		
181	ТССЦ-410-0007 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т)	146,8	444,48		444,48	65249,66			65249,66		
Итого по разделу 23 Дворовый проезд. Асфальт = 1520 м2							1186003,91					161,24
Раздел 24. Установка бордюрного камня 1000.150.300												
182	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов. 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (259,53 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (463,44 руб.) СП (157,57 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (463,44 руб.)	0,4121 41,21 / 100	1124,59 1124,59			463,44	463,44			177,1	72,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
183	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил. 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх. ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (52,65 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (53,18 руб.) СП (38,82 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (53,18 руб.)	0,1312 13,12 / 100	2909,73 183,05	2710,86 222,28	15,82	381,76	24,02	355,66 29,16	2,08	27,82	3,65
184	ТССЦ-408-0017 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3)	16,53	138,09		138,09	2282,63			2282,63		
185	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (2276,58 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (2299,58 руб.) СП (1678,69 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2299,58 руб.)	3,75 375 / 100	4125,63 601,94	99,31 11,28	3424,38	15471,11	2257,28	372,41 42,30	12841,42	87,49	328,09
186	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	375	58,45		58,45	21918,75			21918,75		
187	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр Удален из поз. 163	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0,225 -Ф2 р1	484,14		484,14	-108,93			-108,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	ТССЦпг-01-01-01-039 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	43,25	4,25	4,25		183,81		183,81			
189	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние. до 5 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	43,25	6,65	6,65		287,61		287,61			
Итого по разделу 24 Установка бордюрного камня 1000.150.300							340533,59					404,72
Раздел 25. Установка бортовых камней БК 100.20.8 - 76 м												
190	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, - группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (39,87 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (71,19 руб.) СП (24,2 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (71,19 руб.)	0,0633 6,33 / 100	1124,59 1124,59			71,19	71,19			177,1	11,21
191	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил. 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (8,54 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (8,63 руб.) СП (6,3 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (8,63 руб.)	0,0213 2,13 / 100	2909,73 183,05	2710,86 222,28	15,82	61,98	3,9	57,74 4,73	0,34	27,82	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
192	ТССЦ-408-0017 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3)	2,68	138,09		138,09	370,08			370,08		
193	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (461,38 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (466,04 руб.) СП (340,21 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (466,04 руб.)	0,76 76 / 100	4125,63 601,94	99,31 11,28	3424,38	3135,48	457,47	75,48 8,57	2602,53	87,49	66,49
194	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	76	20,71		20,71	1573,96			1573,96		
195	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	-4,484	550,19		550,19	-2467,05			-2467,05		
196	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	3,86 4,484*0,86	550,19		550,19	2123,73			2123,73		
197	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0,0456	484,14		484,14	-22,08			-22,08		
198	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (4,17 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (7,45 руб.) СП (2,63 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (7,45 руб.)	0,012 1,2 / 100	620,83 620,83			7,45	7,45			101,78	1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
199	ТССЦпг-01-01-01-039 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	8,461	4,25	4,25		35,96		35,96			
200	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние. до 5 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	8,461	6,65	6,65		56,27		56,27			
Итого по разделу 25 Установка бортовых камней БК 100.20.8 - 76 м							43814,69					79,51
Раздел 26. Устройство дорожек и тротуаров												
201	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований. из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65, Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; НР (33,71 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (34,05 руб.) СП (24,86 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (34,05 руб.)	0,084 8,4 / 100	2909,73 183,05	2710,86 222,28	15,82	244,42	15,38	227,71 18,67	1,33	27,82	2,34
202	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	10,58	100,57		100,57	1064,03			1064,03		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (27,92 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (28,2 руб.) СП (20,59 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (28,2 руб.)</i>	0,084 <i>8,4 / 100</i>	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	235,62	9,9	224,77 18,30	0,95	18,08	1,52
204	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	9,24	51,17		51,17	472,81			472,81		
205	ТЕР27-04-016-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (1000 м2 поверхности) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (25,23 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (25,48 руб.) СП (18,6-руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (25,48 руб.)</i>	0,084 <i>84 / 1000</i>	857,67 228,45	628,51 74,91	0,71	72,04	19,19	52,79 6,29	0,06	35,36	2,97
206	ТССЦ-101-7239 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Нетканый геотекстиль Геотекс 150 (м2)	92,4 <i>84*1,1</i>	2,68		2,68	247,63			247,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (100 м2 тротуара) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (275,41 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (278,19 руб.) СП (203,08 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (278,19 руб.)	0,84 84 / 100	8664,69 324,25	503,73 6,93	7836,71	7278,34	272,37	423,13 5,82	6582,84	48,76	40,96
208	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр Удален из поз. 185	Песок природный для строительных работ средний (м3)	-0,042 -Ф3 р1	51,17		51,17	-2,15			-2,15		
209	ТССЦ-403-0104 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (м2)	-84	65,35		65,35	-5489,4			-5489,4		
210	ТССЦ-403-8719 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая (м2)	84	82,33		82,33	6915,72			6915,72		
Итого по разделу 26 Устройство дорожек и тротуаров							87629,98					47,79
Раздел 27. Установка урн												
211	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (2,52 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (4,5 руб.) СП (1,53 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4,5 руб.)	0,0022 (4*2*0,2*0,2*0,7) / 100	2044,7 2044,7			4,5	4,5			322	0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	Прайс-лист	Урна 300х300х400, Ящик из стали толщ. 1,5 , упоры проф труба 25х25 мм Боковые стенки -декор эл-ты Метал/каркас окрашен 3в 1 Hammeraite цена 7000/1,2/7,51*1,02 (шт)	4	792,28		792,28	3169,12			3169,12		
213	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (1,32 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (1,78 руб.) СП (0,89 руб.) 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1,78 руб.)	0,0011 0,11 / 100	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	51415,49	60,18	1,45	2,18 0,33	56,55	207	0,23
214	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (0,38 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (0,68 руб.) СП (0,23 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (0,68 руб.)	0,0011 0,11 / 100	620,83 620,83			0,68	0,68			101,78	0,11
Итого по разделу 27 Установка урн							24342,54					1,05
Раздел 28. Установка скамеек												
215	ТЕР01-02-058-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (6,64 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (11,86 руб.) СП (4,03 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (11,86 руб.)	0,0058 0,58 / 100	2044,7 2044,7			11,86	11,86			322	1,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
216	Прайс-лист	Диван парковый 1900х800х800 Мет/каркас труба 40х25 мм окрас 3 в 1 (шт)	5	1131,82 10000/1,2/7,51* 1 02		1131,82 10000/1,2/7,51* 1 02	5659,1			5659,1		
217	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (3,46 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (4,68 руб.) СП (2,34 руб.) 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4,68 руб.)	0,0029 0,29 / 100	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	51415,49	158,67	3,81	5,75 0,87	149,11	207	0,6
218	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (1,01 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (1,8 руб.) СП (0,61 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1,8 руб.)	0,0029 (0,0029*100) / 100	620,83 620,83			1,8	1,8			101,78	0,3
Итого по разделу 28. Установка скамеек							43929,9					2,77
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							703220,03	18751,36	67031,90 4845,91	617436,77		2704,08
Накладные расходы							21965,63					
Сметная прибыль							16078,96					
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные)							8271,44					280,36
Погрузо-разгрузочные работы							1076,66					
Перевозка грузов автотранспортом							3081,49					
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							586,36					12,23
Автомобильные дороги							691979,64					2132,03
Земляные работы, выполняемые ручным способом							34872,69					273,23
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							799,67					2,93
Строительные металлические конструкции							596,67					3,3
Итого							741264,62					2704,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "4кв 2019г СМР=7,51"						5566897,3					2704,08
	Справочно, в базисных ценах											
	Материалы						617436,77					
	Машины и механизмы						67031,9					
	ФОТ						23597,27					
	Накладные расходы						21965,63					
	Сметная прибыль						16078,96					
	УСН= (МАТ+(ЭМ-ЗППМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,20*7,51						1030064,27					
	Итого						6596961,57					
	ВСЕГО по смете с учетом приведения к договорной цене K=1,03156038431						6805164,21					2611,59

Составил:  Поляков В.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

