

Директор ООО СПК "РемСтройАльянс"

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 - К
(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание. сопоставительная ведомость объемов работ.

Сметная стоимость 288 538,88 руб

строительных работ _____ 161484 руб

монтажных работ	72618 руб
-----------------	-----------

Средства на оплату труда _____ 984 руб

Сметная трудоемкость	86,4 чел час
----------------------	--------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2019г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
					в т ч оплаты труда				в т ч оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Строительно-монтажные работы												


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (75 руб.) 105%*0,7 от ФОТ (102 руб.) СП (36 руб.) 60%*0,85 * 0,7 от ФОТ (102 руб.)	9	60,41 3,37	57,04 7,95		544	30	514 72		0,506	4,55
2	ТЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (21 руб.) 105%*0,7 от ФОТ (29 руб.) СП (10 руб.) 60%*0,85 * 0,7 от ФОТ (29 руб.)	7	15,62 1,91	13,71 2,33		109	13	96 16		0,2875	2,01
3	ТЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (4 руб.) 105%*0,7 от ФОТ (5 руб.) СП (2 руб.) 60%*0,85 * 0,7 от ФОТ (5 руб.)	1	17,98 2,3	15,68 2,65		18	2	16 3		0,345	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25, ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) НР (220 руб.) 105%*0,7 от ФОТ (299 руб.) СП (107 руб.) 60%*0.85 * 0,7 от ФОТ (299 руб.)	7	230,02 31,51	155,41 11,1	43,1	1610	221	1088 78	301	4,37	30,59
5	ТЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1.15, ЭМ=1.25, ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) НР (68 руб.) 105%*0,7 от ФОТ (92 руб.) СП (33 руб.) 60%*0.85 * 0,7 от ФОТ (92 руб.)	1	473,48 65,5	364,88 26,46	43,1	473	66	365 26	42	9,085	9,09
6	ТССЦ-403-1943 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг (серия 3-407-1-143 вып. 7) (шт.)	2	869,71		869,71	1739			1739		
7	ТССЦ-403-1947 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг/ (серия 3-407-1-143 вып. 7) (шт.)	7	1487,26		1487,26	10411			10411		
8	Прайс-лист Кабель ресурс от 1202.2020г.	кронштейн У4 (шт.)	1	165,72 1470/1,27 54*1 02		165,72 1470/1,27 54*1, 02	166			166		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР33-04-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника (1000 м) $5\ 633,29 = 10\ 595,66 \cdot 2 \times 226,87 \cdot 29 \times 155,47$ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (139 руб.) 105%*0,7 от ФОТ (189 руб.) СП (67 руб.) 60%*0,85*0,7 от ФОТ (189 руб.)	0,177 177 / 1000	6491,88 580,7	3914,23 485,2	1996,95	1149	103	693 86	353	75,026	13,28
10	ТССЦ-502-0875 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 (1000 м)	0,1805 180,5 / 1000	9409,72		-9409,72	1698			1698		
11	ТССЦ-111-0156 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500 (шт.)	14	32,32		32,32	452			452		
12	Т.Н. №185 от 31.07.20г.	Натяжной зажим ЗАБ 16-25 (шт.)	14	14,89 134,68/1 2/7,54		14,89 134,68/1 2/7,54	208			208		
13	ТССЦ-509-1715 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зажим соединительный плашечный ПС-1-1 (шт.)	7	7,97		7,97	56			56		
14	Прайс-лист Кабель ресурс от 12.02.2020г.	Ответвительный зажим ЗОИ 16-70 (шт.)	27	17,98 159,46/1 2/7,54* 1,02		17,98 159,46/1 2/7,54* 1,02	485			485		
15	ТССЦ-111-3161 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Хомут стяжной (СИП) Е778 (шт.)	14	2,06		2,06	29			29		
16	ТЕР33-04-015-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м шин заземления) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (15 руб.) 105%*0,7 от ФОТ (21 руб.) СП (7 руб.) 60%*0,85*0,7 от ФОТ (21 руб.)	1,5 15 / 10	35,05 14,24	19,58	1,23	53	21	29	3	2,07	3,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТССЦ-204-0004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм (т)	0,000888 <i>1*0,888/1000</i>	6168		6168	5			5		
18	ТССЦ-204-0003 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм (т)	0,004936 <i>8*0,617/1000</i>	6240,48		6240,48	31			31		
19	Прайс-лист ЭТМ от 12.02.2020г.	Проводник ЗП 6 (м)	6	11,28 <i>100 1/1 2/7 54*1 02</i>		11,28 <i>100 1/1 2/7 54*1 02</i>	68			68		
20	ТЕР33-03-004-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (1 заземлитель) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства)</i> <i>(аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (12 руб.) 105%*0,7 от ФОТ (16 руб.)</i> <i>СП (6 руб.) 60%*0,85 * 0,7 от ФОТ (16 руб.)</i>	3	39,86 5,38	3,33	31,15	120	16	10	94	0,782	2,35
21	ТЕР33-04-014-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка светильников с лампами люминесцентными (1 светильник) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства)</i> <i>(аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (170 руб.) 105%*0,7 от ФОТ (231 руб.)</i> <i>СП (82 руб.) 60%*0,85 * 0,7 от ФОТ (231 руб.)</i>	8	114,89 18,99	95,44 9,88	0,46	919	152	764 79	3	2,6335	21,07
22	Т.Н. №185 от 31.07.20г.	Кронштейн 1 рожковый приставной (К1П 0,35*0,5) (шт)	6	180,15 <i>1630/1,2/7 54</i>		180,15 <i>1630/1 2/7 54</i>	1081			1081		
23	Т.Н. №185 от 31.07.20г.	Кронштейн 2-х рожковый приставной (К2П 1,0*1,0) (шт)	1	307,25 <i>2780/1 2/7 54</i>		307,25 <i>2780/1 2/7 54</i>	307			307		
24	КП ООО Световые технологии ЭСКО от 14.02.2020г.	Светильник GALAXY LED (шт)	8	1025,3 <i>9095/1 2/7 54*1 02</i>		1025,3 <i>9095/1 2/7 54*1 02</i>	8202			8202		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТССЦ-501-8235 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм ² (1000 м)	0,012 12 / 1000	3428,99		3428,99	41			41		
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы							234102					86,4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							29974	624	3575 360	25775		86,4
Накладные расходы							723					
Сметная прибыль							351					
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Линии электропередачи							21417					86,4
Итого							21417					86,4
Всего с учетом "1 кв 2020г СМР=7,54"							161484					86,4
Итого по Монтажным работам												
Электромонтажные работы на других объектах							9631					
Итого							9631					
Всего с учетом "1 кв 2020г СМР=7,54"							72618					
Итого							234102					86,4
Справочно, в базисных ценах												
Материалы							25775					
- Машины и механизмы							3575					
ФОТ							984					
Накладные расходы							723					
Сметная прибыль							351					
УСН= (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,20*7,54							43982,97					
Итого							278084,97					
ВСЕГО по смете с учетом приведения к договорной цене K= 1,03759248691							288538,88					86,4

Составил 

Проверил 