

Гранд-Смета (вер 9 0)
СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО "Стройресурс" _____ Нахаев В.А.

" _____ " _____ 2020 г

Реконструкция и строительство участка ВЛ 0,4 кВ уличного освещения в рамках реализации национального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Смоленске



Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска _____ А.А. Глебов

_____ 2020 г



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Монтаж уличного освещения по ул. Николаева д.19 в . Смоленске

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 245,231 тыс. руб.
строительных работ _____ 66,847 тыс. руб.
монтажных работ _____ 135,107 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 8,389 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 93,36 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел -ч. не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	ТЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7.54 Линии электропередачи НР (122,64 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (165,73 руб) СП (76,24 руб) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (165,73 руб)	2	70,3 5,98	64,32 5,01	140,6	11,96	128,64 10,02	0,81	1,62

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР33-04-040-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Линии электропередачи НР (338,12 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (456,92 руб.) СП (210,18 руб.) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (456,92 руб.)	5	43,09 8,66	34,43 3,46	215,45	43,3	172,15 17,30	1,27	6,35
3	ТЕР33-04-040-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж одного дополнительного провода (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Линии электропередачи НР (-47,43 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (-64,09 руб.) СП (-29,48 руб.) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-64,09 руб.)	-5	7,72 1,01	6,71 0,69	-38,6	-5,05	-33,55 -3,45	0,15	-0,75
4	ТЕРм08-02-363-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 (1 шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл 3, п 4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3, ЭМ=0,3 к расх., ЗПМ=0,3, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,3, ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Электромонтажные работы на других объектах НР (272,8 руб.) 67%=95%*0,7 от ФОТ (407,16 руб.) СП (240,22 руб.) 59%=65%*0,9 от ФОТ (407,16 руб.)	5	53,13 6,5	46,63 4,3	265,65	32,5	233,15 21,50	0,819	4,1
5	ТЕРм08-02-369-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными (1 шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл 3, п 4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3, ЭМ=0,3 к расх., ЗПМ=0,3, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,3, ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Электромонтажные работы на других объектах НР (125,54 руб.) 67%=95%*0,7 от ФОТ (187,37 руб.) СП (110,55 руб.) 59%=65%*0,9 от ФОТ (187,37 руб.)	5	17,46 3,74	13,72 1,23	87,3	18,7	68,6 6,15	0,438	- 2,19
Транспортировка демонтированных материалов										

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Перевозка грузов автотранспортом НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	0,07412	6,65	6,65	0,49		0,49		
7	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Погрузо-разгрузочные работы НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	0,07412	40,8	40,8	3,02		3,02		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						673,91	101,41	572,50 51,52		13,51
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54)						5081,28	764,63	4316,65 388,46		13,51
Накладные расходы						811,67				
Сметная прибыль						607,71				
Итого по разделу 1 Демонтажные работы						6500,66				13,51
Раздел 2. Строительно-монтажные работы										
8	ТЕР33-04-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (1 опора) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Линии электропередачи НР (126,33 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (170,71 руб.) СП (78,53 руб.) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (170,71 руб.)	2	60,41 3,37	57,04 7,95	120,82	6,74	114,08 15,90	0,506	1,01

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР33-04-016-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Линии электропередачи: НР (47,32 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (63,94 руб.) СП (29,41 руб.) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (63,94 руб.)	2	15,62 1,91	13,71 2,33	31,24	3,82	27,42 4,66	0,2875	0,58
10	ТЕР33-04-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Линии электропередачи: НР (950,99 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (1285,12 руб.) СП (591,16 руб.) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1285,12 руб.)	4	230,02 31,51	155,41 11,1	920,08	126,04	621,64 44,40	4,37	17,48
11	ТССЦ-403-1943 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22.5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407 1-143 вып. 7) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Линии электропередачи	1	869,71		869,71				
12	ТССЦ-403-1947 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг/ (серия 3.407 1-143 вып. 7) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Линии электропередачи	1	1487,26		1487,26				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР33-04-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника (1000 м) $5\ 633,29 = 10\ 595,66 \cdot 2 \times 226,87 - 29 \times 155,47$ (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Линии электропередачи НР (1187,67 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (1604,96 руб.) СП (738,28 руб.) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1604,96 руб.)	0,1997 199,7/1000	6491,88 580,7	3914,23 485,2	1296,43	115,97	781,67 96,89	75,026	14,98
15	ТССЦ-502-0875 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Линии электропередачи	0,2037 203,7/1000	9409,72		1916,76				
16	ТССЦ-111-0156 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Линии электропередачи	6	32,32		193,92				
17	ТССЦ-111-3141 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500Е (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Линии электропередачи	3	155,47		466,41				
18	Прайс лист Кабель ресурс от 12.02.2020г	Натяжной зажим ЗАБ 16-25 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Линии электропередачи	6	15,18		91,08				

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Прайс лист Кабель ресурс от 12.02.2020г	Ответвительный зажим ЗОИ 25-95 (шт) МАТ=196,4/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Линии электропередачи	4	22,14 196,4/1,2/7,54*1,02		88,56				
20	Прайс лист Кабель ресурс от 12.02.2020г	Ответвительный зажим КЗЕР 13 (ОР6) (шт) МАТ=182,5/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Линии электропередачи	14	20,57 182,5/1,2/7,54*1,02		287,98				
21	ТССЦ-111-3161 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Хомут стяжной (СИП) Е778 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Линии электропередачи	4	2,06		8,24				
22	ТЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м шин заземления) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Линии электропередачи. НР (47,65 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (64,39 руб.) СП (29,62 руб.) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (64,39 руб.)	0,6	35,05 14,24	19,58	21,03	8,54	11,75	2,07	1,24
23	ТССЦ-204-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Линии электропередачи	0,001776	6168		10,95				
24	Прайс лист ЭТМ от 12.02.2020г	Проводник ЗП 6 (м) МАТ=100,1/1,2/7,54*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Линии электропередачи	4	11,28 100,1/1,2/7,54*1,02		45,12				

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР33-03-004-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (1 заземлитель) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Линии электропередачи НР (60,04 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (81,13 руб.) СП (37,32 руб.) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (81,13 руб.)	2	39,86 5,38	3,33	79,72	10,76	6,66	0,782	1,56
26	ТЕРм08-02-363-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Электромонтажные работы на других объектах НР (727,46 руб.) 67%=95%*0,7 от ФОТ (1085,76 руб.) СП (640,6 руб.) 59%=65%*0,9 от ФОТ (1085,76 руб.)	4	191,4 21,68	155,43 14,32	765,6	86,72	621,72 57,28	2,73	10,92
27	КП ООО "ЭлектроИнжиниринг"	Кронштейн 1 рожковый приставной (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Электромонтажные работы на других объектах	4	183,75		735				
28	ТЕРм08-02-363-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Электромонтажные работы на других объектах НР (924,27 руб.) 67%=95%*0,7 от ФОТ (1379,51 руб.) СП (813,91 руб.) 59%=65%*0,9 от ФОТ (1379,51 руб.)	4	231,01 28,9	182,49 16,84	924,04	115,6	729,96 67,36	3,64	14,56
29	КП ООО "ЭлектроИнжиниринг"	Кронштейн 2х рожковый приставной (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Электромонтажные работы на других объектах	4	313,4		1253,6				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕРм08-02-369-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными (1 шт) 59,35 = 104,00 - 0,0005 x 89 303,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Электромонтажные работы на других объектах НР (1005,11 руб.) 67%=95%*0,7 от ФОТ (1500,16 руб.) СП (885,09 руб.) 59%=65%*0,9 от ФОТ (1500,16 руб.)	12	59,35 12,47	45,73 4,11	712,2	149,64	548,76 49,32	1,46	17,52
31	Коммерческое предложение ООО "Световые Технологии ЭСКО" от 14.02.2020г.	Светильник GALAXY LED (шт) МАТ=9095/1 2/7 54*1 02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Электромонтажные работы на других объектах	12	1025,3 9095/1 2/7 54*1 02		12303,6				
32	ТССЦ-501-8235 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54 Электромонтажные работы на других объектах	0,032 32/1000	3428,99		109,73				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						24739,08	623,83	3463,66 335,81		79,85
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54)						186532,67	4703,68	26116,00 2532,01		79,85
Накладные расходы						5076,83				
Сметная прибыль						3843,93				
Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы						195453,43				79,85
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						25412,99	725,24	4036,16 387,33		93,36
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (1 квартал 2020 ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54)						191613,94	5468,31	30432,64 2920,47		93,36
Накладные расходы						5888,5				
Сметная прибыль						4451,63				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						66846,84				44,07
Итого Монтажные работы						135107,23				49,29
Итого						201954,07				93,36
В том числе										
Материалы						155712,99				
Машины и механизмы						30432,64				
ФОТ						8388,78				

Гранд-Смета (вер.9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы					5888.5				
	Сметная прибыль					4451.63				
	УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2					36980.2				
	ВСЕГО по смете					238934,27				93,36
	Всего по смете с учетом к-та перерасчета К- 1,02635383767					245 231,10				

Составил генеральный директор ООО "Стройресурс"



В.А. Нахаев

