

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО «Стройресурс» _____ Нахаев В А

« ____ » _____ 2020 г.




ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

Начальник управления администрации города Смоленска

А А Глебов

« 16 » 10 2020 г



на Выполнение работ по благоустройству дворовой территории в районе дома №3Б по ул Октябрьской Революции в г. Смоленске в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание _____
Сметная стоимость _____ 2363,390 тыс руб
строительных работ _____ 1923,403 тыс руб
монтажных работ _____ 17,747 тыс руб
Средства на оплату труда _____ 8,178 тыс руб
Сметная трудоемкость _____ 945,68 чел час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Расчистка территории										
Расчистка территории										
1	ТЕР27-03-011-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР= 7,51 Автомобильные дороги НР (207,79 руб.) 93%=142%*0,7 от ФОТ (209,89 руб.) СП (153,22 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (209,89 руб.)	14,918 1491 8/100	713,69 2 89	710 4 11,18	10646,83	43,11	10597,75 166,78	0,42	6,27

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР01-01-013-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Земляные работы, выполняемые механизированным способом НР (9 65 руб.) 67%=95%*0,7 от ФОТ (14,4 руб.) СП (5,47 руб.) 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (14,4 руб.)	0,0325 32 47/1000	3325,4 58 42	3262,14 384,54	108,08	1,9	106,02 12 50	9,2	0,3
3	ТССЦпг-03-21-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние, до 8 км I класс груза Объем 0,03247*1000*1,5 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Перевозка грузов автотранспортом НР 0%-0%*0,7 от ФОТ СП 0%-0%*0,9 от ФОТ	48,705 0,03247*1000*1,5	9,47	9,47	461,24		461,24		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						11216,15	45,01	11165,01 179,28		6,57
Накладные расходы						217,44				
Сметная прибыль						158,69				
Итого по разделу 1 Расчетка территории						87058,02				6,57
Раздел 2. Дворовый проезд Асфальт S=1508м2										
4	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изасфальтогранулята Объем 0 3136= (1568*0,02)/100 (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ-ЗПМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (162 99 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (164 64 руб.) СП (120 19 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (164 64 руб.)	0,3136 (1568*0,02)/100	4369 42 183 05	4170,55 341 96	1370,25	57,4	1307,88 107,24	27,8185	8,72

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1-4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (6,55 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (6,62 руб.) СП (4,83 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (6,62 руб.)	0,754 1508*0,0005	1516,41	49,33 8,78	1143,37		37,19 6,62		
6	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1-4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (996,41 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (1006,47 руб.) СП (734,72 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1006,47 руб.)	1,508 1508*1000	44215,55 344,87	2984 322,55	66677,05	520,06	4499,87 486,41	44,045	66,42
7	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1-4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (3,93 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (3,97 руб.) СП (2,9 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (3,97 руб.)	0,4524 1508*0,0003	1516,41	49,33 8,78	686,02		22,32 3,97		

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1 15 ЭМ=1 25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1 15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7 51 Автомобильные дороги НР (995,89 руб.) 99%=142%*0 7 от ФОТ (1005,95 руб.) СП (734 34 руб.) 73%=95%*0 85 *0 9 от ФОТ (1005,95 руб.)</i>	1,508	44333,01 344 87	2976,88 322,21	66854,18	520 06	4489 14, 485,89	44,045	66 42
9	ТССЦ-410-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А Объем (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7 51 Автомобильные дороги	145,6728	422,2		61503,06				
10	ТССЦ-410-0007 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7 51 Автомобильные дороги	145,6728	444,48		64748,65				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						139976,46	1097,52	10356 40 1090,13		141,56
Накладные расходы						2165,77				
Сметная прибыль						1596,98				
Итого по разделу 2 Дворовый проезд Асфальт S=1508м2						1079481,47				141,56
Раздел 3. Установка бортовых камней БК 100.30.15										

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1.25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 квартал 2019 СМР=7.51 Земляные работы выполняемые ручным способом НР (236,8 руб.) 56%=80%*0.7 от ФОТ (422,85 руб.) СП (143,77 руб.) 34%=45%*0.85 * 0,9 от ФОТ (422,85 руб.)	0,376	1124,59 1124,59		422,85	422,85		177.1	66,59
12	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1.25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1.25, Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие МПа (кгс/см2) до 68.6 (700) ЭМ=0.65 к расх ЗПМ=0.65, ТЗМ=0.65) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 квартал 2019 СМР=7.51 Автомобильные дороги НР (30,19 руб.) 99%=142%*0.7 от ФОТ (30.49 руб.) СП (22,26 руб.) 73%=95%*0.85 * 0,9 от ФОТ (30.49 руб.)	0,07524	2909,72 183,05	2710.86 222,28	218,93	13,77	203,97 16,72	27.8185	2,09
13	ТССЦ-408-0017 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)- 10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 квартал 2019 СМР=7.51 Автомобильные дороги	9,48	138,09		1309.09				

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (2537,63 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (2563,26 руб.) СП (1871,18 руб.) 73%=95%*0,85*0,9 от ФОТ (2563,26 руб.)	4,18 418/100	4125,64 601,94	99,31 11,28	17245,18	2516,11	415,12 47,15	87,492	365,72
15	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги	418	58,45		24432,1				
16	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 квартал 2019 СМР=7,51 Земляные работы, выполняемые ручным способом НР (24,02 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (42,9 руб.) СП (14,59 руб.) 34%=45%*0,85*0,9 от ФОТ (42,9 руб.)	0,0691 6,91/100	620,83 620,83		42,9	42,9		101,775	7,03
17	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 квартал 2019 СМР=7,51 Погрузо-разгрузочные работы НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	45,606	4,25	4,25	193,83		193,83		
18	ТССЦпр-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 квартал 2019 СМР=7,51 Перевозка грузов автотранспортом НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	45,606	6,65	6,65	303,28		303,28		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						44168,16	2995,63	1116,20 63,87		441,43
Накладные расходы						2828,63				

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль					2051,8				
	Итого по разделу 3 Установка бортовых камней БК 100.30.15					368354,91				441,43
Раздел 4. Установка бортовых камней БК 100.20.8										
19	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх., ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7 51 Земляные работы, выполняемые ручным способом НР (106,81 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (190,73 руб.) СП (64,85 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (190,73 руб.)	0,1696 16 96/100	1124,59 1124 59		190,73	190,73		177 1	30,04
20	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Объем 0,015846=(211,28*0,05*0,15)/100 (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх., ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25) Прил. 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0 65) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7 51 Автомобильные дороги. НР (9,71 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (9,81 руб.) СП (7,16 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (9,81 руб.)	0,0242	2909,72 183,05	2710,86 222 28	70 42	4,43	65,6 5,38	27,8185	0,67
21	ТССЦ-408-0017 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7 51 Перевозка грузов автотранспортом	3,049 2 42*1 26	138,09		421,04				

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (1287,02 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (1300,02 руб.) СП (949,01 руб.) 73%=95%*0,85*0,9 от ФОТ (1300,02 руб.)	2,12 212/100	4125,64 601,94	99,31 11,28	8746,36	1276,11	210,54 23,91	87,492	185,48
23	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги	212	20,71		4390,52				
24	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги	-12,508	550,19		-6881,78				
25	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги	8,75	550,19		4814,16				
26	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги	-0,1272	484,14		-61,58				
27	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Земляные работы, выполняемые ручным способом НР (9,25 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (16,51 руб.) СП (5,61 руб.) 34%=45%*0,85*0,9 от ФОТ (16,51 руб.)	0,0266	620,83 620,83		16,51	16,51		101,775	2,71

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТССЦпг-01-01-01-039 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7 51 Погрузо-разгрузочные работы НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	23,5917	4,25	4,25	100,26		100,26		
29	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7 51 Перевозка грузов автотранспортом НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	23,5917	6,65	6,65	156,88		156,88		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						11963,52	1487,78	533,28 29,29		218,9
Накладные расходы						1412,78				
Сметная прибыль						1026,64				
Итого по разделу 4 Установка бортовых камней БК 100.20.8						108166,08				218,9
Раздел 5. Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки										
30	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Объем= 0,196=(162,56*0,08)/100 (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25. Прил. 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх., ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7 51 Автомобильные дороги НР (52,17 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (52,7 руб.) СП (38,47 руб.) 73%-95%*0,85*0,9 от ФОТ (52,7 руб.)	0,13	2909,72 183,05	2710,86 222,28	378,26	23,8	352,41 28,90	27 8185	3,62
31	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7 51 Автомобильные дороги	16,38 13*1,26	100,57		1647,34				

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (54.03 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (54.58 руб.) СП (39.84 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (54.58 руб.)	0,16256 (162,56*0,1)/100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	455,98	19,16	434,99 35,42	18,078	2,94
33	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги	17,88	51,17		914,92				
34	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (1000 м2 поверхности) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (48,83 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (49,32 руб.) СП (36 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (49,32 руб.)	0,16256 162,56/1000	857,67 228,45	628,51 74,91	139,42	37,14	102,17 12,18	35,3625	5,75
35	ТССЦ-101-7239 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Нетканый геотекстиль Геотекс 150 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги	162,56	2,68		435,66				
36	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (100 м2 тротуара) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (532,99 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (538,37 руб.) СП (393,01 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (538,37 руб.)	1,6256 162,56/100	8664,69 324,25	503,73 6,93	14085,32	527,1	818,86 11,27	48,76	79,26

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТССЦ-407-0028 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги	-8,128	259,83		-2111,9				
38	ТССЦ-407-0028 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги	4,8768	259,83		1267,14				
39	ТССЦ-403-0104 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги	-162,56	65,35		-10623,3				
40	ТССЦ-403-8719 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги	162,56	82,33		13383,56				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						19972,4	607,2	1708,43 87,77		91,57
Накладные расходы						688,02				
Сметная прибыль						507,33				
Итого по разделу 5 Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки						158969,8				91,57
Раздел 6. Установка урн										
41	Прайс лист	Урна опрокидывающаяся кованая Габариты ящика 300 x 300 x 400 мм Ящик сварен из стали толщиной 1,5 мм, фигурные стойки - из квадратной стали 10 x 10 мм, упоры - из профильной трубы 25x25 мм Боковые стенки урны украшены декоративными элементами Металлокаркас окрашен краской по металлу Зв1 Hammerite Цвет согласовывается с заказчиком Базисная стоимость 792,27 = [7 000 / 1,2 / 7,51] + 2% Трансп (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги	4	792,27		3169,08				

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве НР (1 32 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (1,78 руб.) СП (0 89 руб.) 50%=65%*0 85 * 0,9 от ФОТ (1,78 руб.)	0,0011	54712 6 1314,45	1982,66 298,35	60 18	1 45	2 18 0 33	207	0,23
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						3229,26	1,45	2,18 0,33		0,23
Накладные расходы						1,32				
Сметная прибыль						0,89				
Итого по разделу 6 Установка урн						24268,34				0,23
Раздел 7. Установка скамеек										
43	Прайс лист	Диван парковый 1900x800x800 Длина 1900 мм, ширина 800 мм, высота 800 мм Металлокаркас выполнен из профильной трубы 40x25 мм, уголка 40x40 мм, полосы 40 x 4 мм Сиденье и спинка из пиломатериала Металлокаркас окрашен грунт-эмалью "3 в 1" Деревянные элементы покрыты "Акватексом" Цвет согласовывается с потребителем Диван должен устанавливаться на ровную твердую поверхность Базисная стоимость 1 131,82 = [10 000 / 1,2 / 7,51] + 2% Трансп (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Земляные работы, выполняемые ручным способом	4	1131 82		4527,28				
44	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве НР (2 75 руб.) 74%=105%*0 7 от ФОТ (3,71 руб.) СП (1 86 руб.) 50%=65%*0 85 * 0 9 от ФОТ (3 71 руб.)	0,0023	54712,6 1314,45	1982 66 298,35	125,84	3,02	4,56 0 69	207	0 48
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						4653,12	3,02	4,56 0,69		0 48

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						2,75				
						1,86				
Накладные расходы						34979,55				0,48
Сметная прибыль										
Итого по разделу 7 Установка скамеек										
Раздел 8. Освещение										
45	ТЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностропных (1 опора) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п. 8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи НР (126,13 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (170,44 руб.) СП (78,4 руб.) 46%=60%*0,85*0,9 от ФОТ (170,44 руб.)	4	230,02 31,51	155,41 11,1	920,08	126,04	621,64 44,40	4,37	17,48
46	ТССЦ-201-0856 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Хомуты стальные (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 квартал 2019 СМР=7,51 Земляные работы, выполняемые ручным способом	1,32	8,9		11,75				
47	ТССЦ-403-1943 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3 407 1-143 вып. 7) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 квартал 2019 СМР=7,51 Земляные работы, выполняемые ручным способом	4	869,71		3478,84				
48	ТССЦ-111-0008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зажим пласечный (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 квартал 2019 СМР=7,51 Земляные работы, выполняемые ручным способом	0,06	1276,65		76,6				
49	ТЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п. 8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи НР (26,36 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (35,62 руб.) СП (16,39 руб.) 46%=60%*0,85*0,9 от ФОТ (35,62 руб.)	0,094	1518,89 299,81	747,06 79,1	142,78	28,18	70,22 7,44	40,135	3,77

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ТССЦ-502-0878 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4x16- 0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи	0,09588	18653,8		1788,53				
51	ТССЦ-111-3141 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи	1	155,47		155,47				
52	Прайс лист Кабель ресурс от 12.02.2020г.	Ответственный зажим ЗОИ 16-70 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи	14	17,56		245,84				
53	Прайс лист Кабель ресурс от 12.02.2020г.	Натяжной зажим ЗАБ 16-25 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи	6	15,18		91,08				
54	ТССЦ-111-0156 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи	6	32,32		193,92				
55	ТЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (1 заземлитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи НР (25,75 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (34,8 руб.) СП (16,01 руб.) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (34,8 руб.)	3	149,76 5,57	113,04 6,03	449,28	16,71	339,12 18,09	0,81	2,43
56	ТССЦ-101-1619 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи	0,04	4846		193,84				
57	ТЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м шин заземления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи НР (11 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (14,86 руб.) СП (6,84 руб.) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (14,86 руб.)	1,2	29,28 12,38	15,66	35,14	14,86	18,79	1,8	2,16

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	ТССЦ-204-0004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи	0,000888	6168		5,48				
59	ТССЦ-204-0003 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи	0,004936	6240,48		30,8				
60	Коммерческое предложение	Проводник ЗП 6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи	3	11,31		33,93				
61	ТЕРм08-02-363-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 (1 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Электромонтажные работы на других объектах НР (72,36 руб.) 67%=95%*0,7 от ФОТ (108 руб.) СП (63,72 руб.) 59%=65%*0,9 от ФОТ (108 руб.)	3	191,4 21,68	155,43 14,32	574,2	65,04	466,29 42,96	2,73	8,19
62	КП ООО "ЭлектроИнжиниринг"	Кронштейн 1 рожковый приставной (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Электромонтажные работы на других объектах	3	183,75		551,25				
63	ТЕРм08-02-363-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 2 (1 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Электромонтажные работы на других объектах НР (30,65 руб.) 67%=95%*0,7 от ФОТ (45,74 руб.) СП (26,99 руб.) 59%=65%*0,9 от ФОТ (45,74 руб.)	1	231,01 28,9	182,49 16,84	231,01	28,9	182,49 16,84	3,64	3,64
64	КП ООО "ЭлектроИнжиниринг"	Кронштейн 2х рожковый приставной (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Электромонтажные работы на других объектах	1	313,4		313,4				
65	ТЕРм08-02-369-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными (1 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Электромонтажные работы на других объектах НР (44,43 руб.) 67%=95%*0,7 от ФОТ (66,32 руб.) СП (39,13 руб.) 59%=65%*0,9 от ФОТ (66,32 руб.)	4	104 12,47	45,73 4,11	416	49,88	182,92 16,44	1,46	5,84

Гранд-Смета (вер 9 0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66		Светильник GALAXY LED 55 W (Поставка заказчика) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7 51 Электромонтажные работы на других объектах	4							
67	ТЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Установка разрядников с помощью механизмов (1 комплект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи НР (9,99 руб) 74%=105%*0,7 от ФОТ (13,5 руб) СП (6,21 руб) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (13,5 руб)	0,333333	133 77 30 93	100,07 9,58	44,59	10,31	33,36 3,19	4,29	1,43
68	ТССЦ-509-8262 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	Ограничитель напряжения до 1 кВ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи	1	51,33		51,33				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						10035,14	339 92	1914,83 149,36		44 94
Накладные расходы						346,66				
Сметная прибыль						253,68				
Итого по разделу 8 Освещение						79872,45				44,94
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:						245214,21	6577 53	26800,89 1600 72		945,68
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						7663,37				
Накладные расходы						5597,87				
Сметная прибыль						1923403,45				928 01
Итого по смете:						17747,18				17,67
Итого Строительные работы						1941150,63				945 68
Итого Монтажные работы										
Итого						211835,79				
Справочно. в базисных ценах						26800,89				
Материалы						8178,25				
Машины и механизмы						7663 37				
ФОТ						5597,87				
Накладные расходы						359259,79				
Сметная прибыль						2300410,42				945,68
УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*7,51*0,2						2 363 390,47				
ВСЕГО по смете										
Всего по смете с учетом к-та перерасчета 1,02737774712										

Составил Генеральный директор ООО "Стройресурс"



В.А. Нахаев

