


СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО СПК "РемСтройАльянс"



Выполнение работ по благоустройству дворовой территории в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории в районе домов №22а и 24а по ул. Седова в г. Смоленске
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 4 539 697,32 руб
Средства на оплату труда 22741,59 руб.
Сметная трудоемкость 2666,76 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Расчистка территории ул. Седова, д.22а												
1	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бетонных "пасынков" (1 м3) НР (9,98 руб.) 77%=110%*0,7 от ФОТ (12,96 руб.) СП (7 руб.) 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (12,96 руб.)	0,1334	332,92 69,14	263,78 28,06		44,41	9,22	35,19 3,74		9,59	1,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР07-01-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т (100 шт сборных конструкций) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл 2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к расх ЗПМ=0,8, МАТ=0 к расх, ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8) НР (7,74 руб.) 91%=130%*0,7 от ФОТ (8,51 руб.) СП (5,53 руб.) 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (8,51 руб.)	0,01 1 / 100	3224,14 528,23	2695,91 323,35		32,24	5,28	26,96 3,23		73,264	0,73
3	ТЕР01-01-030-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (6,87 руб.) 67%=95%*0,7 от ФОТ (10,26 руб.) СП (3,9 руб.) 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (10,26 руб.)	0,057 57 / 1000	966,94	966,94 179,95		55,12		55,12 10,26			
4	ТЕР27-03-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) НР (153,22 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (154,77 руб.) СП (112,98 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (154,77 руб.)	11 1100 / 100	713,69 2,89	710,4 11,18	0,4	7850,59	31,79	7814,4 122,98	4,4	0,42	4,62
5	ТЕРр68-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) НР (2709,29 руб.) 73%=104%*0,7 от ФОТ (3711,36 руб.) СП (2004,13 руб.) 54%=60%*0,9 от ФОТ (3711,36 руб.)	6,48 648 / 100	1367,32 479,87	887,45 92,87		8860,23	3109,56	5750,68 601,80	-0,01	68,26	442,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	56,2168	3,52	3,52		197,88		197,88			
7	ТССЦпг-01-01-01-039 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	94,05	4,25	4,25		399,71		399,71			
8	ТССЦпг-03-21-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	8,712	9,47	9,47		82,5		82,5			
9	ТССЦпг-03-21-01-030 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	150,2668	19,17	19,17		2880,61		2880,61			
Итого по разделу 1 Расчистка территории ул. Седова, д.22а							190933,71					448,95

Раздел 2. Дворовый проезд. Асфальт S=1100 м2

10	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из асфальтогранулята (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (343,04 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (346,5 руб.) СП (252,95 руб.) 73%=95%*0,85*0,9 от ФОТ (346,5 руб.)	0,66 (1100*0,06) / 100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82	2883,82	120,81	2752,56 225,69	10,45	27,8185	18,36
----	---	---	---------------------------	-------------------	-------------------	-------	---------	--------	-------------------	-------	---------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (4,78 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (4,83 руб.) СП (3,53 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4,83 руб.)	0,55 1,1*1000*0,0005	1516,41	49,33 8,78	1467,08	834,03		27,13 4,83	806,9		
12	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (726,83 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (734,17 руб.) СП (535,94 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (734,17 руб.)	1,1 1100 / 1000	44215,55 344,87	2984 322,55	40886,68	48637,11	379,36	3282,4 354,81	44975,35	44,045	48,45
13	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (2,87 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (2,9 руб.) СП (2,12 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2,9 руб.)	0,33	1516,41	49,33 8,78	1467,08	500,42		16,28 2,90	484,14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (726,45 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (733,79 руб.) СП (535,67 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (733,79 руб.)	1,1 1100 / 1000	44333,01 344,87	2976,88 322,21	41011,26	48766,31	379,36	3274,57 354,43	45112,38	44,045	48,45
15	ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-106,26	422,2		422,2	-44862,97			-44862,97		
16	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т)	106,26	444,48		444,48	47230,44			47230,44		
Итого по разделу 2 Дворовый проезд. Асфальт S=1100 м²							804496,21					115,26
Раздел 3. Установка бортовых камней БК 100.30.15 - 429 м												
17	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м ³ грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (243,15 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (434,2 руб.) СП (147,63 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (434,2 руб.)	0,3861	1124,59 1124,59			434,2	434,2			177,1	68,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (40,12 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (40,53 руб.) СП (29,59 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (40,53 руб.)	0,0772 7,72 / 100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82	337,32	14,13	321,97 26,40	1,22	27,8185	2,15
19	ТССЦ-408-0017 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3)	9,7272	138,09		138,09	1343,23			1343,23		
20	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (2604,4 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (2630,71 руб.) СП (1920,42 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2630,71 руб.)	4,29 429 / 100	4125,64 601,94	99,31 11,28	3424,39	17699	2582,32	426,04 48,39	14690,64	87,492	375,34
21	ТССЦ-403-8021 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	429	58,45		58,45	25075,05			25075,05		
22	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (26,84 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (47,93 руб.) СП (16,3 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (47,93 руб.)	0,0772 7,72 / 100	620,83 620,83			47,93	47,93			101,775	7,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТССЦпг-01-01-01-039 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) <i>НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ</i>	50,9685	4,25	4,25		216,62		216,62			
24	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (1 т груза) <i>НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ</i>	50,9685	6,65	6,65		338,94		338,94			
Итого по разделу 3 Установка бортовых камней БК 100.30.15 - 429 м							379410,76					453,73
Раздел 4. Установка бортовых камней БК 100.20.8 - 219м												
25	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (124,13 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (221,66 руб.) СП (75,36 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (221,66 руб.)</i>	0,1971 19,71 / 100	1124,59 1124,59			221,66	221,66			177,1	34,91
26	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (9,09 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (9,18 руб.) СП (6,7 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (9,18 руб.)</i>	0,0175 1,75 / 100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82	76,46	3,2	72,98 5,98	0,28	27,8185	0,49
27	ТССЦ-408-0017 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3)	2,205	138,09		138,09	304,49			304,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (1329,52 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (1342,95 руб.) СП (980,35 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1342,95 руб.)	2,19 219 / 100	4125,64 601,94	99,31 11,28	3424,39	9035,15	1318,25	217,49 24,70	7499,41	87,492	191,61
29	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	219	20,71		20,71	4535,49			4535,49		
30	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	-12,921	550,19		550,19	-7109,01			-7109,01		
31	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	11,11206	550,19		550,19	6113,74			6113,74		
32	ТССЦ-402-0004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0,1314	484,14		484,14	-63,62			-63,62		
33	ТССЦ-402-0004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	0,043362	484,14		484,14	20,99			20,99		
34	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (6,71 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (11,98 руб.) СП (4,07 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (11,98 руб.)	0,0193 1,93 / 100	620,83 620,83			11,98	11,98			101,775	1,96
35	ТССЦпр-01-01-01-039 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	29,337	4,25	4,25		124,68		124,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	29,337	6,65	6,65		195,09		195,09			
Итого по разделу 4 Установка бортовых камней БК 100.20.8 - 219м							120182,83					228,97
Раздел 5. Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки												
37	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (25,99 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (26,25 руб.) СП (19,16 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (26,25 руб.)	0,05 5 / 100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82	218,47	9,15	208,53 17,10	0,79	27,8185	1,39
38	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	6,3	100,57		100,57	633,59			633,59		
39	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (16,62 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (16,79 руб.) СП (12,26 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (16,79 руб.)	0,05 5 / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	140,25	5,89	133,79 10,90	0,57	18,078	0,9
40	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	5,5	51,17		51,17	281,44			281,44		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Раздел 9. Дворовые проезды Асфальт S=1500 м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из асфальтогранулята (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (467,78 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (472,51 руб.) СП (344,93 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (472,51 руб.)	0,9 (1500*0,06) / 100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82	3932,48	164,75	3753,5 307,76	14,23	27,8185	25,04
60	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (6,52 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (6,59 руб.) СП (4,81 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (6,59 руб.)	0,75	1516,41	49,33 8,78	1467,08	1137,31		37 6,59	1100,31		
61	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (991,13 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (1001,14 руб.) СП (730,83 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1001,14 руб.)	1,5 1500 / 1000	44215,55 344,87	2984 322,55	40886,68	66323,33	517,31	4476 483,83	61330,02	44,045	66,07

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (272,06 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (485,82 руб.) СП (165,18 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (485,82 руб.)</i>	0,432 <i>(4,8*100*0,09) / 100</i>	1124,59 1124,59			485,82	485,82			177,1	76,51
67	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (44,92 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (45,37 руб.) СП (33,12 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (45,37 руб.)</i>	0,0864 <i>(4,8*100*0,1*0,18) / 100</i>	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82	377,52	15,82	360,34 29,55	1,36	27,8185	2,4
68	ТССЦ-408-0017 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3)	10,8864	138,09		138,09	1503,3			1503,3		
69	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (2914,02 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (2943,45 руб.) СП (2148,72 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2943,45 руб.)</i>	4,8 <i>480 / 100</i>	4125,64 601,94	99,31 11,28	3424,39	19803,07	2889,31	476,69 54,14	16437,07	87,492	419,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	ТССЦ-403-8021 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400). объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	480	58,45		58,45	28056			28056		
71	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (30,04 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (53,64 руб.) СП (18,24 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (53,64 руб.)	0,0864 (4,8*100*0,1*0,18) / 100	620,83 620,83			53,64	53,64			101,775	8,79
72	ТССЦпг-01-01-01-039 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	57,024	4,25	4,25		242,35		242,35			
73	ТССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	57,024	6,65	6,65		379,21		379,21			
Итого по разделу 10 Установка бортовых камней БК 100.30.15 - 480 м							424519,27					507,66
Раздел 11. Установка бортовых камней БК 100.20.8 - 150м												
74	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (85,02 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (151,82 руб.) СП (51,62 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (151,82 руб.)	0,135 13,5 / 100	1124,59 1124,59			151,82	151,82			177,1	23,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (6,24 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (6,3 руб.) СП (4,6 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (6,3 руб.)	0,012 1,2 / 100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82	52,43	2,2	50,05 4,10	0,18	27,8185	0,33
76	ТССЦ-408-0017 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (м3)	1,512	138,09		138,09	208,79			208,79		
77	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных, при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (910,63 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (919,83 руб.) СП (671,48 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (919,83 руб.)	1,5 150 / 100	4125,64 601,94	99,31 11,28	3424,39	6188,46	902,91	148,97 16,92	5136,58	87,492	131,24
78	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	150	20,71		20,71	3106,5			3106,5		
79	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	-8,85	550,19		550,19	-4869,18			-4869,18		
80	ТССЦ-401-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	7,611	550,19		550,19	4187,5			4187,5		
81	ТССЦ-402-0004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	-0,09	484,14		484,14	-43,57			-43,57		
82	ТССЦ-402-0004 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	0,0297	484,14		484,14	14,38			14,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (4,59 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (8,2 руб.) СП (2,79 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (8,2 руб.)</i>	0,0132 1,32 / 100	620,83 620,83			8,2	8,2			101,775	1,34
84	ТССЦпр-01-01-01-039 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) <i>НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ</i>	20,097	4,25	4,25		85,41		85,41			
85	ТССЦпр-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза (1 т груза) <i>НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ</i>	20,097	6,65	6,65		133,65		133,65			
Итого по разделу 11 Установка бортовых камней БК 100.20.8 - 150м							82319,74					156,82
Раздел 12. Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки												
86	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (73,29 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (74,03 руб.) СП (54,04 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (74,03 руб.)</i>	0,141 14,1 / 100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82	616,09	25,81	588,05 48,22	2,23	27,8185	3,92
87	ТССЦ-408-0019 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3)	17,766	100,57		100,57	1786,73			1786,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (46,88 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (47,35 руб.) СП (34,57 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (47,35 руб.)	0,141 14,1 / 100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	395,51	16,62	377,29 30,73	1,6	18,078	2,55
89	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	15,51	51,17		51,17	793,65			793,65		
90	ТЕР27-04-016-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (1000 м2 поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (42,34 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (42,77 руб.) СП (31,22 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (42,77 руб.)	0,141 141 / 1000	857,67 228,45	628,51 74,91	0,71	120,93	32,21	88,62 10,56	0,1	35,3625	4,99
91	ТССЦ-101-7239 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Нетканый геотекстиль Геотекс 150 (м2)	141	2,68		2,68	377,88			377,88		
92	ТЕР27-07-003-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (100 м2 тротуара) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (462,29 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ (466,96 руб.) СП (340,88 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (466,96 руб.)	1,41 141 / 100	8664,69 324,25	503,73 6,93	7836,71	12217,21	457,19	710,26 9,77	11049,76	48,76	68,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	ТССЦ-403-0104 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (м2)	-141	65,35		65,35	-9214,35			-9214,35		
94	ТССЦ-403-8719 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая (м2)	141	82,33		82,33	11608,53			11608,53		
Итого по разделу 12 Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки							148605,55					80,21
Раздел 13. Установка урн												
95	ТЕР01-02-058-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (1,26 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (2,25 руб.) СП (0,77 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2,25 руб.)	0,0011 (2*2*0,2*0,2*0,7) / 100	2044,7 2044,7			2,25	2,25			322	0,35
96	Прайс-лист	Урна 300х300х400, Ящик из стали толщ. 1,5, упоры проф. труба 25х25 мм Боковые стенки -декор эл-ты Метал/каркас: окрашен Зв 1 Hammearte цена 7000/1,2/7,51*1,02 (шт)	2	792,27		792,27	1584,54			1584,54		
97	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (0,72 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (0,97 руб.) СП (0,49 руб.) 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (0,97 руб.)	0,0006 0,06 / 100	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	51415,49	32,83	0,79	1,19 0,18	30,85	207	0,12


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (0,21 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (0,37 руб.) СП (0,13 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (0,37 руб.)</i>	0,0006	620,83 620,83			0,37	0,37			101,775	0,06
Итого по разделу 13 Установка урн							12192,94					0,53
Раздел 14. Установка скамеек												
99	ТЕР01-02-058-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (10,53 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (18,81 руб.) СП (6,4 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (18,81 руб.)</i>	0,0092 0,92 / 100	2044,7 2044,7			18,81	18,81			322	2,96
100	Прайс-лист	Диван парковый 1900х800х800 Мет/каркас труба 40х25 мм окрас 3 в 1 (шт)	8	1131,82 10000/1 2/7.51* 1,02		1131,82 10000/1 2/7.51* 1,02	9054,56			9054,56		
101	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (5,49 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (7,42 руб.) СП (3,71 руб.) 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (7,42 руб.)</i>	0,0046 0,46 / 100	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	51415,49	251,68	6,05	9,12 1,37	236,51	207	0,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (3,2 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ (5,71 руб.) СП (1,94 руб.) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (5,71 руб.)	0,0092 (0,0092*100) / 100	620,83 620,83			5,71	5,71			101,775	0,94
Итого по разделу 14 Установка скамеек							70308,85					4,85
Раздел 15. Контейнерная площадка 25,17 м2												
103	ТЕР07-01-054-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка ограждений контейнерной площадки из ж/б плит (100 м ограды) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к расх., ЗПМ=0,8, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8) НР (100,81 руб.) 91%=130%*0,7 от ФОТ (110,78 руб.) СП (72,01 руб.) 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (110,78 руб.)	0,12 12 / 100	3753,53 572,13	3181,4 350,96		450,42	68,66	381,77 42,12	-0,01	79,352	9,52
104	ТЕР09-08-002-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж ограждений из профлиста (10 панелей) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7, ЭМ=0,7 к расх., ЗПМ=0,7, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7) НР (14,77 руб.) 63%=90%*0,7 от ФОТ (23,44 руб.) СП (15,24 руб.) 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (23,44 руб.)	0,6 6 / 10	50,43 34,54	15,89 4,54		30,26	20,72	9,53 2,72	0,01	4,977	2,99
105	ТЕР09-04-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж стоек ограждения (1 т конструкций) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7, ЭМ=0,7 к расх., ЗПМ=0,7, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7) НР (11,93 руб.) 63%=90%*0,7 от ФОТ (18,94 руб.) СП (12,31 руб.) 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (18,94 руб.)	0,1	561,23 162,27	398,96 27,13		56,12	16,23	39,9 2,71	-0,01	19,838	1,98
106	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	0,368	40,8	40,8		15,01		15,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	0,368	19,17	19,17		7,05		7,05			
108	ТЕР06-01-001-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (23,35 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (31,55 руб.) СП (15,78 руб.) 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (31,55 руб.)	0,02517 2,517 / 100	56905,75 932,34	2201,66 321	53771,75	1432,32	23,47	55,42 8,08	1353,43	134,343	3,38
109	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонкок (1 т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (4 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (5,41 руб.) СП (2,71 руб.) 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (5,41 руб.)	0,05034	5682,12 104,8	46,15 2,65	5531,17	286,04	5,28	2,32 0,13	278,44	14,536	0,73
110	ТЕР09-08-001-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м на подготовленный бетонный фундамент (100 столбов) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (75,87 руб.) 63%=90%*0,7 от ФОТ (120,43 руб.) СП (78,28 руб.) 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (120,43 руб.)	0,16 16 / 100	1836,37 351,57	1484,8 401,15		293,82	56,25	237,57 64,18		50,6575	8,11
111	ТССЦ-101-1929 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Болты анкерные (т)	0,0078	9291,35		9291,35	72,47			72,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	ТССЦ-103-1485 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 3 мм (м)	35	25,88		25,88	905,8			905,8		
113	ТЕР09-08-002-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м (10 панелей) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (77,63 руб.) 63%=90%*0,7 от ФОТ (123,22 руб.) СП (80,09 руб.) 65%=85%*0,85*0,9 от ФОТ (123,22 руб.)	1,9 19 / 10	85,12 56,74	28,38 8,11		161,73	107,81	53,92 15,41		8,1765	15,54
114	ТССЦ-103-1742 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 35х20 мм, толщина стенки 3 мм (м)	100	16,58		16,58	1658			1658		
115	ТССЦ-101-3034 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,5 (т)	0,196	12683,81		12683,81	2486,03			2486,03		
116	ТССЦ-101-5867 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8х16 мм (10 шт.)	34,7 347 / 10	10,93		10,93	379,27			379,27		
117	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (5,5 руб.) 63%=90%*0,7 от ФОТ (8,73 руб.) СП (4,71 руб.) 54%=70%*0,85*0,9 от ФОТ (8,73 руб.)	0,1648 16,48 / 100	253,69 52,88	11,78 0,13	189,03	41,81	8,71	1,94 0,02	31,16	6,1065	1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п 6 7 1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (3,39 руб.) 63%=90%*0,7 от ФОТ (5,38 руб.) СП (2,91 руб.) 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (5,38 руб.)	0,1648 16,48 / 100	317,15 32,51	7,76 0,13	276,88	52,27	5,36	1,28 0,02	45,63	4,4045	0,73
Итого по разделу 15 Контейнерная площадка 25,17 м2							67062,05					43,99
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							459653,07	18535,85	64422,48 4205,74	376694,74		2666,76
Накладные расходы							19845,99					
Сметная прибыль							14587,62					
Итого							494086,68					2666,76
Всего с учетом "4кв. 2019г. СМР=7,51"							3710590,97					2666,76
Справочно, в базисных ценах.												
Материалы							376694,74					
Машины и механизмы							64422,48					
ФОТ							22741,59					
Накладные расходы							19845,99					
Сметная прибыль							14587,62					
УСН= (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,20*7,51							664630,88					
Итого							4375221,85					
ВСЕГО по смете с учетом приведения к договорной цене К= 1,03759248691							4539697,32					2666,76

Составил  В В Поляков

Проверил _____