

Директор ООО ГПК "РемСтройАльянс"

Выполнение работ по благоустройству территории

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

(локальная смета)

на Монтаж уличного освещения в районе домов № 22а, 24а по ул.Седова в г Смоленске

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____	331 051,25 руб
строительных работ _____	169938 руб.
монтажных работ _____	98928,49 руб
Средства на оплату труда _____	8859,58 руб.
Сметная трудоемкость _____	98,87 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
					в т ч оплаты труда				в т ч оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Строительно-монтажные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР33-04-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (1 опора) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (568,45 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (768,18 руб.) СП (353,36 руб.) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (768,18 руб.)</i>	9	60,41 3,37	57,04 7,95		543,69	30,33	513,36 71,55		0,506	4,55
2	ТЕР33-04-016-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (118,29 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (159,85 руб.) СП (73,53 руб.) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (159,85 руб.)</i>	5	15,62 1,91	13,71 2,33		78,1	9,55	68,55 11,65		0,2875	1,44
3	ТЕР33-04-016-06 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (1 опора) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (55,23 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (74,64 руб.) СП (34,33 руб.) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (74,64 руб.)</i>	2	17,98 2,3	15,68 2,65		35,96	4,6	31,36 5,30		0,345	0,69


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР33-04-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (1 опора) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (1188,74 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (1606,4 руб.) СП (738,94 руб.) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1606,4 руб.)</i>	5	230,02 31,51	155,41 11,1	43,1	1150,1	157,55	777,05 55,50	215,5	4,37	21,85
5	ТЕР33-04-003-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (1 опора) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (1026,2 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (1386,76 руб.) СП (637,91 руб.) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1386,76 руб.)</i>	2	473,48 65,5	364,88 26,46	43,1	946,96	131	729,76 52,92	86,2	9,085	18,17
6	ТССЦ-403-1943 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3 407 1-143 вып. 7) (шт)	2	869,71		869,71	1739,42			1739,42		
7	ТССЦ-403-1947 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг/ (серия 3 407 1-143 вып. 7) (шт)	7	1487,26		1487,26	10410,82			10410,82		
8	Прайс-лист Кабель ресурс от 1202.2020г.	стяжка Х89 (шт)	1	165,72 1470/1,2/7 54*1, 02		165,72 1470/1,2/7 54*1, 02	165,72			165,72		
9	Прайс-лист Кабель ресурс от 1202.2020г.	кронштейн У4 (шт)	1	165,72 1470/1,2/7 54*1, 02		165,72 1470/1,2/7 54*1, 02	165,72			165,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР33-04-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0.4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника (1000 м) 5 633,29 = 10 595,66 · 2 х 226,87 · 29 х 155,47 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (1189,46 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (1607,38 руб.) СП (739,39 руб.) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1607,38 руб.)	0,2 200 / 1000	6491,88 580,7	3914,23 485,2	1996,95	1298,38	116,14	782,85 97,04	399,39	75,026	15,01
11	КП ООО"ЭЛТЕХ67" от 13.02.2020г.	Провод СИП-2 (1х16+1х25) (м)	204 200*1,02	8,57 76/1 2/7,54*1,02		8,57 76/1,2/7,54*1,02	1748,28			1748,28		
12	ТССЦ-111-0156 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500 (шт)	14	32,32		32,32	452,48			452,48		
13	ТССЦ-111-3141 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (компл)	6	155,47		155,47	932,82			932,82		
14	Прайс-лист Кабель ресурс от 12.02.2020г.	Натяжной зажим РА 1000 (шт)	14	63,5 563,24/1 2/7,54*1,02		63,5 563,24/1 2/7,54*1,02	889			889		
15	ТССЦ-509-1715 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зажим соединительный плащечный ПС-1-1 (шт)	7	7,97		7,97	55,79			55,79		
16	Прайс-лист Кабель ресурс от 12.02.2020г.	Ответвительный зажим ЗОИ 16-70 (шт)	38	17,98 159,46/1 2/7,54*1,02		17,98 159,46/1 2/7,54*1,02	683,24			683,24		
17	ТССЦ-111-3161 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Хомут стяжной (СИП) Е778 (шт)	14	2,06		2,06	28,84			28,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м шин заземления) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (119,18 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (161,05 руб.) СП (74,08 руб.) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (161,05 руб.)	1,5 15 / 10	35,05 14,24	19,58	1,23	52,58	21,36	29,37	1,85	2,07	3,11
19	ТССЦ-204-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм (т)	0,000888 1*0,888/1000	6168		6168	5,48			5,48		
20	ТССЦ-204-0003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм (т)	0,004936 8*0,617/1000	6240,48		6240,48	30,8			30,8		
21	Прайс-лист ЭТМ от 12.02.2020г.	Проводник ЗП 6 (м)	6	11,28 100,1/1 2/7 54*1 .02		11,28 100,1/1 2/7,54*1 .02	67,68			67,68		
22	ТЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (1 заземлитель) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) НР (90,06 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ (121,7 руб.) СП (55,98 руб.) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (121,7 руб.)	3	39,86 5,38	3,33	31,15	119,58	16,14	9,99	93,45	0,782	2,35
23	ТЕРм08-02-363-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 (1 шт.) НР (1091,19 руб.) 67%=95%*0,7 от ФОТ (1628,64 руб.) СП (960,9 руб.) 59%=65%*0,9 от ФОТ (1628,64 руб.)	6	191,4 21,68	155,43 14,32	14,29	1148,4	130,08	932,58 85,92	85,74	2,73	16,38
24	ТССЦ-201-1442 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1 К1-0,5-0,5-Ф2-ц (ТАНС 41 384 000) (шт)	6	292,98		292,98	1757,88			1757,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТЕРм08-02-363-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 2 (1 шт) НР (231,07 руб.) 67%=95%*0,7 от ФОТ (344,88 руб.) СП (203,48 руб.) 59%=65%*0,9 от ФОТ (344,88 руб.)	1	231,01 28,9	182,49 16,84	19,62	231,01	28,9	182,49 16,84	19,62	3,64	3,64
26	ТССЦ-201-1428 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1 К2-1,0-1,0-/180-Ф1-ц (ТАНС 41 256.000) (шт)	1	723,36		723,36	723,36			723,36		
27	ТЕРм08-02-369-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными (1 шт) 59,35 = 104,00 - 0,0005 x 89 303,44 НР (670,07 руб.) 67%=95%*0,7 от ФОТ (1000,11 руб.) СП (590,06 руб.) 59%=65%*0,9 от ФОТ (1000,11 руб.)	8	59,35 12,47	45,73 4,11	1,15	474,8	99,76	365,84 32,88	9,2	1,46	11,68
28	КП ООО Световые технологии ЭСКО от 14.02.2020г.	Светильник CORVETTE MINI LED 55 W 4000K (шт)	8	1025,3 9095/1 2/7,54*1, 02		1025,3 9095/1 2/7 54*1, 02	8202,4			8202,4		
29	ТССЦ-501-8235 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м)	0,025 25 / 1000	3428,99		3428,99	85,72			85,72		
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы							268866,49					98,87
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							34225,01	745,41	4423,20 429,60	29056,4		98,87
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (1 кв. 2020г. ОЗП=7,54, ЭМ=7,54, ЗПМ=7,54, МАТ=7,54)							258056,58	5620,39	33350,93 3239,19	219085,26		98,87
Накладные расходы							6347,93					
Сметная прибыль							4461,98					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							169938					67,17
Итого Монтажные работы							98928,49					31,7
Итого							268866,49					98,87
В том числе												
Материалы							219085,26					
Машины и механизмы							33350,93					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ФОТ						8859,58					
	Накладные расходы						6347,93					
	Сметная прибыль						4461,98					
	УСН= (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,20						50190,61					
	Итого						319057,10					
	ВСЕГО по смете с учетом приведения к договорной цене К= 1,03759248691						331051,25					98,87

Составил  В В Поляков

Проверил _____