



Генеральный директор ООО "Стройресурс"

Начальник Управления ЖКО Администрации города Смоленска

2020 г.

2020 г.



**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на дополнительные работы №2 по благоустройству территории по ул. Октябрьской Революции д. 36 в г. Смоленске  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 273,370 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,656 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 54,87 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Раздел 1. ул. Октябрьская Революция 3Б										
1	ТЕР01-01-013-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Земельные работы, выполняемые механизированным способом: НР (7,12 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ (10,63 руб.) СП (4,04 руб.); 38%=50%*0,85 + 0,9 от ФОТ (10,63 руб.)	0,024 24/1000	3325,4 58,42	3262,14 384,54	79,81	1,4	78,29 9,23	9,2	0,22

Раздел 1. ул. Октябрьская Революции 36

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТСЦЛп-03-21-01-008 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Перевозка грузов автоплатформами: НР 0%=0% "0,7 от ФОТ СП 0%=0% "0,9 от ФОТ	38,29	9,47	9,47	362,61		362,61		
3	ТЕРр68-14-1 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней, на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (144,25 руб.): 73%=104% "0,7 от ФОТ (197,6 руб.) СП (106,7 руб.): 64%=60% "0,9 от ФОТ (197,6 руб.)	0,345 34,5/100	1367,32 479,87	887,45 92,87	471,73	165,56	306,17 32,04	68,26	23,55
4	ТЕРр68-13-1 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см, вручную (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (20,46 руб.): 73%=104% "0,7 от ФОТ (28,03 руб.) СП (15,14 руб.): 64%=60% "0,9 от ФОТ (28,03 руб.)	0,047172 (17,25+22,06) "1,2/1000	594,17 594,17		28,03	28,03		93,57	4,41
5	ТСЦЛп-01-01-01-043 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0% "0,7 от ФОТ СП 0%=0% "0,9 от ФОТ	7	3,52	3,52	24,64		24,64		
6	ТСЦЛп-03-21-01-030 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Перевозка грузов автоплатформами: НР 0%=0% "0,7 от ФОТ СП 0%=0% "0,9 от ФОТ	7	19,17	19,17	134,19		134,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №71/пр	Устройство подстилающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги: НР (39,89 руб.); 99%=142% от ФОТ (40,29 руб.) СП (29,41 руб.); 73%=95% от 0,85 * 0,9 от ФОТ (40,29 руб.)	0,12 12/100	2805,01 117,86	2675,85 217,91	336,6	14,14	321,1 26,15	18,078	2,17
8	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №71/пр	Песок природный для строительных работ средний (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги	13,2 12*1,1	51,17		675,44				
9	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №71/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги: НР (31,19 руб.); 99%=142% от ФОТ (31,5 руб.) СП (23 руб.); 73%=95% от 0,85 * 0,9 от ФОТ (31,5 руб.)	0,06 6/100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	262,17	10,98	250,23 20,52	27,8185	1,67
10	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №71/пр	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги	7,56 6*1,26	100,57		760,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вакуумных материалов (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги: НР (1,13 руб.); 99%=142%*0,7 от ФОТ (1,14 руб.) СП (0,83 руб.); 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1,14 руб.)	0,129786	1516,41	49,33 8,78	196,81			6,4 1,14		
12	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги: НР (171,51 руб.); 99%=142%*0,7 от ФОТ (173,24 руб.) СП (126,47 руб.); 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (173,24 руб.)	0,25957 259,57/1000	44215,56 344,87	2984 322,55	11477,03	89,52	774,56 83,72	44,046	11,43	
13	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вакуумных материалов (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги: НР (0,67 руб.); 99%=142%*0,7 от ФОТ (0,68 руб.) СП (0,5 руб.); 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (0,68 руб.)	0,077871	1516,41	49,33 8,78	118,08			3,84 0,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР27-06-020-01 Потреба Министрова Россия от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (1000 м <sup>2</sup> покрытия) (Потреба от 29.12.2016 № 1026/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги: НР (171,22 руб.); 99% = 142% * 0,7 от ФОТ (172,95 руб.) СП (126,25 руб.); 73% = 95% * 0,85 * 0,9 от ФОТ (172,95 руб.)	0,25927 259,27/1000	4433,01 344,87	2976,88 322,21	11494,22	89,41	771,82 83,54	44,045	11,42
15	ТССЦ-410-0005 Потреба Министрова Россия от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги	-25,045482	422,2		-10574,2				
16	ТССЦ-410-0007 Потреба Министрова Россия от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21 Автомобильные дороги	25,045482	444,48		11132,22				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						26979,69	399,04	3033,85		54,87
Накладные расходы						587,43				
Сметная прибыль						432,33				
Итого по разделу 1 ул. Октябрьская Революция 3Б						229875,48				54,87
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						26979,69	399,04	3033,85		54,87
Накладные расходы						587,43		257,02		
Сметная прибыль						432,33				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						90,97				0,22
Перевозка грузов автотранспортом						496,8				
Благоустройство (ремонтно-строительные)						786,31				27,96
Погрузо-разгрузочные работы						24,64				

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Автомобильные дороги						26600,73				26,69
Итого						27999,45				54,87
Всего с учетом "3 квартал 2020 (прочие объекты) СМР=8,21"						229875,48				54,87
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						23546,8				
Машины и механизмы						3033,85				
ФОТ						656,06				
Накладные расходы						587,43				
Сметная прибыль						432,33				
УСН (МАТ+(ЗМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*8,21*0,2						43494,82				
ВСЕГО по смете						273370,3				54,87

Составил генеральный директор ООО "Стройресурс" \_\_\_\_\_ В.А. Нахаев