

Инвестор	организация, адрес, телефон, факс		форма по ОКУД	322005
Заказчик	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11 ИНН 6730075289 КПП 673001001		по ОКТО	
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвестпроект» 214004, г. Смоленск, 2-ой Красинский пер. 14 vel_smo@inbox.ru 214030, Смоленская область, город Смоленск, улица Нормандия-Неман, 23 В, 20 ИНН 6732005079 КПП 673201001 Тел. +7 919 0440303		по ОКТО	
Стройка	Благоустройство дворовой территории в районе домов № 14, № 16 В, по ул. Николаева в городе Смоленске, в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"		по ОКТО	
Объект	Благоустройство дворовой территории в районе домов № 14, № 16 В, по ул. Николаева в городе Смоленске, в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"			

Вид деятельности по ОКДП	номер	315
	дата	09.09.2021
Вид операции		

№ документа	дата составления	отчетный период
3	19.11.2021	с 09.09.2021 по 20.10.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлена в ценах Уровень цен (1.01.2000) и ценах на 2 катал 2021 года (прочие)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел: 1. ул. Николаева, 14

Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.20.8 -80,1м

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.б) для ресурсов, отсутствующих в СБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Поправки к: СГ "0,85	100 м3 грунта	0,0295		0,0295						
		Объем: 0,0295=(0,328*100*0,09)/100										
		1 ОТ										
		ЗТ	чел-ч	154		4,543	977,90		28,85	25,6	738,56	
		Итого по расценке					977,90		28,85			
		ФОТ							28,85		738,56	
	Пр812-1-001-2-3	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом							28,85			
	Пр774-1-001-2-3_х000D_	СГ Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			25,68		667,32	
		п.1б	%	40	0,85	34			9,81		251,11	
28	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Поправки к: 3М "0,65; ОТМ "0,65; ЗТМ "0,65; СГ "0,85	100 м3 материал в основании (в плотном теле)	0,0049		0,0049						
		Объем: 0,0049=(0,328*100*0,1*0,15)/100										
		1 ОТ										
		3 ЗМ					159,17		0,78	25,6	19,97	
		2 в т.ч. ОТМ					3 336,44	0,65	10,63			
		4 М					273,57	0,65	0,87	25,6	22,27	
		ЗТ	чел-ч	24,19		0,118531	15,82		0,08			
		ЗТМ	чел-ч	20,6	0,65	0,065611						
		Итого по расценке					3 511,43		11,49			
28.1	408-0057	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм	м3	126		0,6174	127,20		78,53			
		ФОТ							1,65		42,24	
	Пр812-1-021-3 Пр774-1-021-3_х000D_	НР Автомобильные дороги СГ Автомобильные дороги	%	126		126			2,08		53,22	
		п.1б	%	95	0,85	80,75			1,33		34,11	
29	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Поправки к: СГ "0,85	100 м бортового камня	0,328		0,328						
		Объем: 0,328=36/100										
		1 ОТ										
		3 ЗМ					523,43		171,69	25,6	4 395,26	
		2 в т.ч. ОТМ					79,45		26,06			
		4 М					9,02		2,96	25,6	75,78	
		Итого по позиции					3 424,38		1 123,20			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество							Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СБД), руб.		Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
29.1	403-8023	Итого по расценке Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6865-91)	шт.	100		32,8	20,71							
29.2	401-0006	Исключен	шт.	100		32,8	20,71							
29.3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-5,9		-1,9352	550,19							
29.4	402-0004	Исключен	м3	5,9		1,664272	550,19							
29.5	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06		-0,01968	484,14							
		Расвор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06		0,0064944819	484,14							
		ФОТ	%	126		126								
		НР Автомобильные дороги	%	126		126								
		СП Автомобильные дороги	%	95		80,75								
30	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, паух котлованов и ям. группа грунтов: I Поправки к: СП "0,85	100 м3 грунта	0,0049		0,0049								
		Объем: 0,0049=(0,328*100*0,1*0,15)/100												
		1 ОТ												
		Итого по расценке	шт.	88,5		0,43365	539,85							
		ФОТ					539,85							
		НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89								
		СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		0,85	34							
31	л.16	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 Т ГРУЗА	4,059		4,059								
		Объем: 4,059=0,0295*100*1,65-0,0049*100*1,65												
		Итого по расценке	шт.	4,25		17,25								
		3 ЭМ					4,25							
32	л.03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилем-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км класс груза	1 Т ГРУЗА	4,059		4,059								
		Итого по расценке	шт.	6,65		26,99								
		Всего по позиции		17,25		17,25								
		Всего по позиции		26,99		26,99								

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)
в том числе
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов
материальные ресурсы
перевозка
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
Итого оборудование (в базисном уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
Итого по подразделу (в базисном уровне цен)
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)

26,99
2 054,79
203,97
80,93
1 725,65
44,24
207,80
250,18
153,07
0,00
0,00
2 413,80

33 27-04-001-4

Подраздел: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки

0,00
0,00

Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований: из
щебня
Плотность к:
3М) *0,65;
ОТМ) *0,65;
3ТМ) *0,65;
СТ *0,85

100 м3
материал
в
основания
(в
плотном
теле)

0,024

0,024

Объем: 0,024=(35*0,1)/100

1 ОТ

3 3М

2 в т.ч. ОТМ

4 М

3 Т

3 ТМ

Итого по расценке

Щебень из природного камня для
строительных работ марка 600, фракция 5
(3)-20 мм

ФОТ

НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги

Пр812-1-021-3
Пр774-1-021-
3_Х0000

п.16

Всего по позиции

6,53
457,62

167,23

№ п/п	Обозначение	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

33.1	408-0067										
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм	м3	126		3,024	127,20		384,65		207,10
		ФОТ	%	126		126			8,09		260,95
		НР Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			6,53		
		СП Автомобильные дороги	%								
		Всего по позиции							457,62		167,23

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
34	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Поправки к: СП 0,85	100 м3 материал в основании (в плотном теле)									
		Объем: 0,024=(35*0,1)/100										
		1 ОТ										
		3ЭМ					102,49		2,46		25,6	62,98
		2 в т.ч. ОТМ					2 140,68		51,38			
		4М					174,33		4,18		25,6	107,01
		3Т	цел-ч	15,72		0,37728	11,30		0,27			
		3ТМ	цел-ч	13,88		0,33312						
		Итого по расценке					2 254,47		54,11			
34.1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	110		2,64	51,17		135,09			
		НР Автомобильные дороги	%	126		126			6,64			169,99
		СП Автомобильные дороги	%						8,37			214,19
		п.16	%	95	0,85	80,75			5,36			137,27
35	27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Поправки к: СП 0,85	1000 м2 поверхнос ти	0,024		0,024			202,93			
		Объем: 0,024=35/1000										
		1 ОТ										
		3ЭМ					198,65		4,77		25,6	122,11
		2 в т.ч. ОТМ					502,81		12,07			
		4М					59,93		1,44		25,6	36,86
		3Т	цел-ч	30,75		0,738	0,71		0,02			
		3ТМ	цел-ч	4,41		0,10584						
		Итого по расценке					702,17		16,86			
35.1	101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс 150	м2	1000		24	2,68		64,32			
		НР Автомобильные дороги	%	126		126			6,21			158,97
		СП Автомобильные дороги	%						7,82			200,30
		п.16	%	95	0,85	80,75			5,01			128,37
37	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком Поправки к: СП 0,85	100 м2 тротуара	0,24		0,24			94,01			
		Объем: 0,24=35/100										
		1 ОТ										
		Итого по позиции					281,96		67,67		25,6	1 732,35

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
71	Пр812-1-001.2-3 Пр774-1-001.2-3. X000D_	ФОТ НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом СПЗ Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89							21,32	545,79
71	П.Тб	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Поправки к: ЭМ)%0,65; ОТм)%0,65; 3Тм)%0,65; 3Т)%0,85	100 м3 материал в основании (в плотном теле)	0,0036		0,0036					7,25	185,57
71	27-04-001-4					34					47,54	
71.1	408-0057	Объем: 0,0036=(0,242*100*0,1*0,15)/100 1 ОТ 3ЭМ 2 в т.ч. ОТм 4 М 3Т Итого по расценке	Щебень из природного камня для строительных работ марка Б60, фракция 5 (3)-20 мм	МЗ	126	0,4536	127,20	57,70	1,21	30,97	39,02	
72	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Поправки к: СП %0,85	100 м бортового камня	0,242		0,242					68,64	25,01
72.1	403-8023	Объем: 0,242=20/100 1 ОТ 3ЭМ 2 в т.ч. ОТм 4 М 3Т Итого по расценке	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100	24,2	20,71	501,18	-785,56	675,58		
72.2	401-0006	Исключен										
72.3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	МЗ МЗ	-5,9 5,9	0,86	-1,4278 1,227908	550,19 550,19	-785,56 675,58				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.4	402-0004	Исключен Распор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,06		-0,01452	484,14		-7,03		
72.5	402-0004	Распор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,33	0,004791819	484,14		2,32		
	Пр812-1-021-3	ФОТ							128,85		3 298,56
	Пр774-1-021-3_х000D_	НР Автомобильные дороги	%	126		126			162,35		4 156,19
	п.16		%	95	0,85	80,75			104,05		
73	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, грунта грунтов: 1 Порядки к: СИ "0,85	100 м3 грунта	0,0036		0,0036			1 627,49		2 663,59
		Объем: 0,0036=(0,242*100*0,1*0,15)/100									
		1 ОТ									
		Итого по расценке	чел-ч	88,5		0,3186	539,85		1,94	25,6	49,66
	Пр812-1-001,2-3	ФОТ					539,85		1,94		49,66
		НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			1,73		44,20
	Пр774-1-001,2-3_х000D_	СИ Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40	0,85	34			0,66		16,88
	п.16										
74	п01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т ГРУЗА	3,003		3,003			4,33		16,88
		Объем: 3,003=0,0218*100*1,65-0,0036*100*1,65									
		3 ЭМ									
		Итого по расценке					4,25		12,76		
							4,25		12,76		
75	п03-21-01-005	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т ГРУЗА	3,003		3,003			12,76		
		3 ЭМ									
		Итого по расценке					6,65		19,97		
							6,65		19,97		
		Всего по позиции					19,97		153,32		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен) в том числе					150,50		153,32		
		оплата труда					59,77		32,73		
		эксплуатация машин и механизмов					1 272,95				
		материальные ресурсы					32,73				
		перевозка					153,32				
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					153,32				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							184,57		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							112,94		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0,00		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0,00		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							1 780,73		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0,00
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0,00

76 27-04-001-4

Подраздел: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

Поправки к:
3М) %0,65;
ОТМ) %0,65;
3ТМ) %0,65;
СЛ) %0,85

100 м3
материал
в
основания
(в
плотном
теле)

Объем: 0,024=(20*0,1)/100

0,024

0,024

76.1 408-0057

1 ОТ
3ЭМ
2 в т.ч. ОТМ
4 М
3Т
3ТМ
Итого по расценке
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм
ФОТ
НР Автомобильные Дороги
СЛ Автомобильные Дороги

ПР812-1-021-3
ПР774-1-021-3
3...Х0000

М3
%
%

126
126
95

3,024
126
0,85

127,20
126
80,75

3511,43
56,25

384,65
8,09
10,19

207,10
260,95

77 27-04-001-1

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
Поправки к:
СЛ) %0,85

100 м3
материал
в
основания
(в
плотном
теле)

0,024

0,024

Всего по позиции

457,62

167,23

Объем: 0,024=(20*0,1)/100

1 ОТ

3ЭМ

2 в т.ч. ОТМ

4 М

3Т

3ТМ

102,49
2 140,68
174,33
11,30

2,46
51,38
4,18
0,27

25,6
62,98

107,01

0,37728
0,33312

15,72
13,88

0,37728
0,33312

15,72
13,88

0,37728
0,33312

15,72
13,88

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СБЕ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
77.1	408-0122	Итого по расценке Песок природный для строительных работ средний	м3	110		2,64	2 254,47		54,11			
	Пр812-1-021-3 Пр774-1-021-3_х000D_	НР Автомобильные Дороги СП Автомобильные Дороги	%	126		126			135,09 6,64 8,37		169,99 214,19	
	п.16		%	95	0,85	80,75			5,36		137,27	
78	27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Поправки к: СП 70,85	1000 м2 поверхнос ти	0,024		0,024			202,93			
		Объем: 0,024=20/1000										
		1 ОТ					198,65		4,77	25,6	122,11	
		3 ЭМ					502,81		12,07			
		2 в т.ч. ОТм					59,93		1,44			
		4 М					0,71		0,02	25,6	36,86	
		3Т	цел-ч	30,75		0,738						
		Итого по расценке	цел-ч	4,41		0,10584						
78.1	101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс 150 ФОТ	м2	1000		24	702,17		16,86			
	Пр812-1-021-3 Пр774-1-021-3_х000D_	НР Автомобильные Дороги СП Автомобильные Дороги	%	126		126	64,32 6,21 7,82		6,21 7,82		158,97 200,30	
	п.16		%	95	0,85	80,75			5,01		128,37	
79	27-07-003-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком Поправки к: СП 70,85	100 м2 тропуара	0,24		0,24			94,01			
		Объем: 0,24=20/100										
		1 ОТ										
		3 ЭМ					281,96		67,67	25,6	1 732,35	
		2 в т.ч. ОТм					402,98		96,72			
		4 М					5,54		1,33	25,6	34,05	
		3Т	цел-ч	42,4		10,176	7 836,71		1 880,81			
		Итого по расценке	цел-ч	0,42		0,1008						
79.1	403-0104	Исключен Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм					8 521,65		2 045,20			
79.2	403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	-100		-24	65,35		-1 568,40			
	Пр812-1-021-3	ФОТ НР Автомобильные Дороги	м2	100		24	82,33		1 975,92 69,00 77,97		1 766,40 1 996,03	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (тр.б) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр774-1-021-3. х000D_				%			Всего по позиции				
п.16				77			0,85			45,16	1 156,11

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)

в том числе

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

материальные ресурсы

перевозка

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)

Итого оборудование (в базисном уровне цен)

Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)

Итого по подразделу (в базисном уровне цен)

в том числе

материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)

оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)

0,00
0,00

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)

в том числе

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

материальные ресурсы

перевозка

Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)

Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)

Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)

Итого оборудование (в базисном уровне цен)

Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)

Итого по разделу (в базисном уровне цен)

в том числе

материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)

оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)

0,00
0,00

ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)

ВСЕГО прямые затраты по акту

в том числе

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

материальные ресурсы

перевозка

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

Всего оборудование

Всего прочие затраты

9 821,77	76 639,48
511,91	13 104,88
488,17	4 271,49
8 744,72	58 589,62
76,97	673,49
541,00	13 849,58
643,45	16 472,53
390,13	9 987,66
0,00	0,00
0,00	0,00

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Учитывая отклонения в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0 в том числе

0 перекладочные работы

0 прочие затраты

ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)

в том числе

материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)

оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)

НДС 20%

Всего по акту

0

0

0

2 171,07

13 026,42

10 855,35

1,00

1,00

0,00

0,00

103 099,67

20 619,93

123 719,60

Сдал Директор ООО «Стройинвестпроект»
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
А.С. Верейкин

Принял Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
А.А. Глебов

