

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на Проезды и пешеходные дорожки; Благоустройство дворовой территории по адресу г.Смоленск, ул. Автозаводская, д.29
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ 2499,197 тыс. руб.
Средства на оплату труда 11,449 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1332,16 чел час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 г

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб | | | Общая стоимость, руб | | | | Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых обслуживанием | |
|---|--|---|-------------------|------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------|--|-------|
| | | | | всего | эксплуата- ции | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции | мате- риалы | на единицу | всего |
| | | | | оплаты труда | в т ч оплаты труда | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Ремонт проезда (1443 м2) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР31-01-065-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм асф бетонного на глубину 50 мм (100 м шва) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ЛС/09 от 10.10.2018г СМР-7.25 | 0,558 55,8/100 | 4413,59 106,41 | 3335,12 | 972,06 | 2463 | 59 | 1861 | 543 | 13,59 | 7,58 |
| | | Накладные расходы от ФОТ | 115% | | | | 68 | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ | 85%*0,85 | | | | 43 | | | | | |
| | | Всего с НР и СП | | | | | 2574 | | | | | |

ГРАНД-Смета 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--|-------------------------|-------------------|-----------------|--------|-----------------------|------|-------------|-----|-------|--------|
| 2 | ТЕР31-01-065-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02 (100 м шва) ((+) 30 мм ПЗ=3 (ОЗП=3, ЭМ=3 к расх, ЗПМ=3, МАТ=3 к расх, ТЗ=3, ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 0,558 55,8/100 | 2643,63 62,73 | 1965,72 | 615,18 | 1475 | 35 | 1097 | 343 | 8,01 | 4,47 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 115% 85%*0,85 | | | | 40 25 1540 | | | | | |
| 3 | ТЕР27-03-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 14,43 1443/100 | 1269,95 3,17 | 1266,54 5,78 | 0,24 | 18325 | 46 | 18276 83 | 3 | 0,41 | 5,92 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95%*0,85 | | | | 183 104 18612 | | | | | |
| 4 | ТССЦпг-03-21-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Перевозка грузов (асфальтовой крошки) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 8 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 207,79 1443*0,08*1,8 | 9,47 | 9,47 | | 1968 | | 1968 | | | |
| | | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП | | | | | 1968 | | | | | |
| 5 | ТЕРп68-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 4,9 490/100 | 1367,32 479,87 | 887,45 92,87 | | 6700 | 2351 | 4349 455 | | 68,26 | 334,47 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 104% 60% | | | | 2918 1684 11302 | | | | | |

ГРАНД-Смета 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|----------------------------------|-------------------|----------------|------|-----------------|---|-----------|----|--------|------|
| 6 | | Строительный мусор камни бортовые БР 100 30 15 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10 10 2018г СМР=7,25 | 50,57 0,043*490*2,4 | | | | | | | | | |
| 7 | | Строительный мусор бетонное основание (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10 10 2018г СМР=7,25 | 69,38 5,9/100*490*2,4 | | | | | | | | | |
| 8 | ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10 10 2018г СМР=7,25 | 119,95 50,57+69,38 | 3,52 | 3,52 | | 422 | | 422 | | | |
| | | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП | | | | | 422 | | | | | |
| 9 | ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10 10 2018г СМР=7,25 | 119,95 50,57+69,38 | 9,47 | 9,47 | | 1136 | | 1136 | | | |
| | | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП | | | | | 1136 | | | | | |
| 10 | ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п.8.7 1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10 10 2018г СМР=7,25 | 0,06125 (490*0,5*0,25) / 1000 | 5295,75 110,12 | 5180,79 723 | 4,84 | 324 | 7 | 317 44 | | 17,342 | 1,06 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 50%*0 85 | | | | 48 22 394 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|----|------------|------|---------|------|
| 11 | ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 107,19 61,25*1,75 | 11,35 | 11,35 | | 1217 | | 1217 | | | |
| | | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП | | | | | 1217 | | | | | |
| 12 | ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 0,3675 (490*0,5*0,15) / 100 | 2805,01 117,86 | 2675,85 217,91 | 11,3 | 1031 | 43 | 983 80 | 5 | 18,078 | 6,64 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95%*0,85 | | | | 175 99 1305 | | | | | |
| 13 | ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 40,425 490*0,5*0,15*1,1 | 51,17 | | 51,17 | 2069 | | | 2069 | | |
| 14 | ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 0,245 (490*0,5*0,1) / 100 | 4369,42 183,05 | 4170,55 341,96 | 15,82 | 1071 | 45 | 1022 84 | 4 | 27,8185 | 6,82 |

ГРАНД-Смета 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|------------------------------|-------------------|----------------|---------|-----------------------|------|-----------|-------|---------|--------|
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95%*0 85 | | | | 183 104 1358 | | | | | |
| 15 | ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 30,87 490*0,5*0,1*1,26 | 100,57 | | 100,57 | 3105 | | | 3105 | | |
| 16 | ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 4,9 490 / 100 | 4125,64 601,94 | 99,31 11,28 | 3424,39 | 20216 | 2950 | 487 55 | 16779 | 87,492 | 428,71 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95%*0 85 | | | | 4267 2427 26910 | | | | | |
| 17 | ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 490 | 58,45 | | 58,45 | 28641 | | | 28641 | | |
| 18 | ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Земля растительная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 19,6 490*0,2*0,2 | 125,57 | | 125,57 | 2461 | | | 2461 | | |
| 19 | ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня (100 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 0,196 (490*0,2*0,2) / 100 | 620,83 620,83 | | | 122 | 122 | | | 101,775 | 19,95 |

ГРАНД-Смета 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|------------------------|--------------------|----------------|----------|----------------------|-----|-------------|-------|--------|-------|
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 45%*0 85 | | | | 98 47 267 | | | | | |
| 20 | ТЕРр66-22-1 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10 10 2018г СМР=7,25 | 6 | 797,97 31,44 | 8,66 | 757,87 | 4788 | 189 | 52 | 4547 | 4,53 | 27,18 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 108% 68% | | | | 204 129 5121 | | | | | |
| 21 | ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10 10 2018г СМР=7,25 | 0,722 0,5*1443/1000 | 1516,41 | 49,33 8,78 | 1467,08 | 1095 | | 36 6 | 1059 | | |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95%*0 85 | | | | 9 5 1109 | | | | | |
| 22 | ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10 10 2018г СМР=7,25 | 1,443 1443 / 1000 | 44215,55 344,87 | 2984 322,55 | 40886,68 | 63803 | 498 | 4306 465 | 58999 | 44,045 | 63,56 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95%*0 85 | | | | 1367 778 65948 | | | | | |

ГРАНД-Смета 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------------|-----|-------------|-------|--------|--------|
| 23 | ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 0,433 0,3*1443/1000 | 1516,41 | 49,33 8,78 | 1467,08 | 657 | | 21 4 | 636 | | |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95%*0,85 | | | | 6 3 666 | | | | | |
| 24 | ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) 2 908,13 = 43 692,65 - 96,6 х 422,20 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 1,443 1443 / 1000 | 3548,49 344,87 | 2976,88 322,21 | 226,74 | 5120 | 498 | 4296 465 | 326 | 44,045 | 63,56 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95%*0,85 | | | | 1367 778 7265 | | | | | |
| 25 | ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 139,394 | 444,48 | | 444,48 | 61958 | | | 61958 | | |
| ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Ремонт проезда (1443 м2) | | | | | | | 247348 | | | | | 969,92 |
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Ремонт проезда (1443 м2) | | | | | | | 1793273 | | | | | 969,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|------|----------------|---|-----------|----|--------|------|
| Раздел 2. Ремонт предподъездных площадок (120 м2) | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ТЕР01-01-013-13 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см и основания толщиной до 25 см, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 (примен) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 0,0348 (120*0,29) / 1000 | 3476,68 78,11 | 3394,94 473,78 | 3,63 | 121 | 3 | 118 16 | | 12,3 | 0,43 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 50%*0,85 | | | | 18 8 147 | | | | | |
| 27 | ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 58,56 120*0,04*2,2*120*0,25*1,6 | 21,13 | 21,13 | | 1237 | | 1237 | | | |
| | | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП | | | | | 1237 | | | | | |
| 28 | ТЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 0,0084 (42*0,4*0,5) / 1000 | 5295,75 110,12 | 5180,79 723 | 4,84 | 44 | 1 | 43 6 | | 17,342 | 0,15 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 50%*0,85 | | | | 7 3 54 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------|---------------|---|---------|-----|---------|------|
| 29 | ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г СМР=7,25 | 14,7 42*0,4*0,5*1,75 | 11,35 | 11,35 | | 167 | | 167 | | | |
| | | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП | | | | | 167 | | | | | |
| 30 | ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г СМР=7,25 | 0,0252 (42*0,4*0,15) / 100 | 2805,01 117,86 | 2675,85 217,91 | 11,3 | 71 | 3 | 67 5 | 1 | 18,078 | 0,46 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95%*0,85 | | | | 11 6 88 | | | | | |
| 31 | ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г СМР=7,25 | 2,772 42*0,4*0,15*1,1 | 51,17 | | 51,17 | 142 | | | 142 | | |
| 32 | ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г СМР=7,25 | 0,0168 (42*0,4*0,1) / 100 | 4369,42 183,05 | 4170,55 341,96 | 15,82 | 73 | 3 | 70 6 | | 27,8185 | 0,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|-------------------------|-------------------|----------------|---------|--------------------|-----|---------|---------|--------|-----|
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95%*0 85 | | | | 13 7 93 | | | | | |
| 33 | ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ЛС/09 от 10 10 2018г СМР=7,25 | 2,12 42*0,4*0,1*1,26 | 100,57 | | 100,57 | 213 | | | 213 | | |
| 34 | ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) 3 553,34 = 4 027,26 + (5,074 · 5,9) x 550,19 + (0,0198 · 0,06) x 484,14 (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ЛС/09 от 10 10 2018г СМР=7,25 | 0,42 42 / 100 | 3651,72 601,94 | 99,31 11,28 | 2950,47 | 1534 | 253 | 42 5 | 1239 | 87,492 | 36, |
| 3 | 1 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200), (м3) | 5,074 2,131 | 550,19 | | 550,19 | 1172,45 | | | 1172,45 | | |
| Уд | 2. 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200), (м3) | 5,9 2,478 | 550,19 | | 550,19 | 1363,37 | | | 1363,37 | | |
| 3 | 3. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | 0,0198 0,0083 | 484,14 | | 484,14 | 4,02 | | | 4,02 | | |
| Уд | 4. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | 0,06 0,0252 | 484,14 | | 484,14 | 12,2 | | | 12,2 | | |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95%*0 85 | | | | 366 208 2108 | | | | | |
| 35 | ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ЛС/09 от 10 10 2018г СМР=7,25 | 42 | 20,71 | | 20,71 | 870 | | | 870 | | |
| 36 | ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | Земля растительная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ЛС/09 от 10 10 2018г СМР=7,25 | 0,84 42*0,1*0,2 | 125,57 | | 125,57 | 105 | | | 105 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--------|--------------------|-----|-----------|------|---------|-------|
| 37 | ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня (100 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ЛС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 0,84 42*0,1*0,2 | 620,83 620,83 | | | 521 | 521 | | | 101,775 | 85,49 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 45%*0,85 | | | | 417 199 1137 | | | | | |
| 38 | ТЕРр66-22-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ЛС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 2 | 797,97 31,44 | 8,66 | 757,87 | 1596 | 63 | 17 | 1516 | 4,53 | 9,06 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 108% 68% | | | | 68 43 1707 | | | | | |
| 39 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ЛС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 0,18 (120*0,15) / 100 | 2805,01 117,86 | 2675,85 217,91 | 11,3 | 505 | 21 | 482 39 | 2 | 18,078 | 3,25 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95%*0,85 | | | | 85 48 638 | | | | | |
| 40 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ЛС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 19,8 120*0,15*1,1 | 51,17 | | 51,17 | 1013 | | | 1013 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------|-----|-----------|------|---------|-------|
| 41 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ЛС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 0,12 (120*0,1) / 100 | 4369,42 183,05 | 4170,55 341,96 | 15,82 | 524 | 22 | 500 41 | 2 | 27,8185 | 3,34 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95%*0.85 | | | | 89 51 664 | | | | | |
| 42 | ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ЛС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 15,12 120*0,1*1,26 | 100,57 | | 100,57 | 1521 | | | 1521 | | |
| 43 | ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ЛС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 1,2 120 / 100 | 3331,65 131,46 | 72,08 0,7 | 3128,11 | 3998 | 158 | 86 1 | 3754 | 17,388 | 20,87 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95%*0.85 | | | | 226 128 4352 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------|---|--|------------------|------------------|----|--------|-------|----|----|-------|-------|-----|
| 44 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Песок природный для строительных работ средний (м3) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | -0,6 | 51,17 | | 51,17 | -31 | | | -31 | | |
| 45 | ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | -8,568 | 422,56 | | 422,56 | -3620 | | | -3620 | | |
| 46 | ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) ((+) 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2). Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 1,2 120 / 100 | 1083,94 40,34 | 21 | 1022,6 | 1301 | 48 | 25 | 1228 | 5,336 | 6,4 |
| Накладные расходы от ФОТ | | | 142% | | | | 68 | | | | | |
| Сметная прибыль от ФОТ | | | 95%*0.85 | | | | 39 | | | | | |
| Всего с НР и СП | | | | | | | 1408 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------|--------------------|-----|-----------|-------|-------|---------------|
| 47 | ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | -2,904 | 422,56 | | 422,56 | -1227 | | | -1227 | | |
| 48 | ТССЦ-410-0009 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 11,47 8,568*2,904 | 267,85 | | 267,85 | 3072 | | | 3072 | | |
| ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Ремонт предподъездных площадок (120 м2) | | | | | | | 15861 | | | | | 166,67 |
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Ремонт предподъездных площадок (120 м2) | | | | | | | 114992 | | | | | 166,67 |
| Раздел 3. Ремонт пешеходных дорожек (180 м2) | | | | | | | | | | | | |
| 49 | ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 0,9 90 / 100 | 1367,32 479,87 | 887,45 92,87 | | 1231 | 432 | 799 84 | | 68,26 | 61,43 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 104% 60% | | | | 537 310 2078 | | | | | |
| 50 | | Строительный мусор камни бортовые БР 100 20 8 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 3,46 0,016*2,4*90 | | | | | | | | | |
| 51 | | Строительный мусор бетонное основание (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 10,96 (5,9*0,86)/100*90*2,4 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|------------------------------------|------------------|-------------------|------|-----------------|---|-----------|----|------|------|
| 52 | ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 14,42 3,46+10,96 | 3,52 | 3,52 | | 51 | | 51 | | | |
| | | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП | | | | | 51 | | | | | |
| 53 | ТССЦпг-03-21-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 8 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 14,42 3,46+10,96 | 9,47 | 9,47 | | 137 | | 137 | | | |
| | | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП | | | | | 137 | | | | | |
| 54 | ТЕР01-01-013-13 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см и основания толщиной до 25 см, с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 (примен) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 0,0522 (180*0,29) / 1000 | 3476,68 78,11 | 3394,94 473,78 | 3,63 | 181 | 4 | 177 25 | | 12,3 | 0,64 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 50%*0,85 | | | | 28 12 221 | | | | | |
| 55 | ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 35 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 87,84 180*0,04*2,2+180*0,25*1,6 | 21,13 | 21,13 | | 1856 | | 1856 | | | |
| | | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП | | | | | 1856 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|---|-----------|----|--------|------|
| 56 | ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г СМР=7,25 | 0,009 (90*0,4*0,25) / 1000 | 5295,75 110,12 | 5180,79 723 | 4,84 | 48 | 1 | 47 7 | | 17,342 | 0,16 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 50%*0,85 | | | | 8 3 59 | | | | | |
| 57 | ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г СМР=7,25 | 15,75 90*0,4*0,25*1,75 | 11,35 | 11,35 | | 179 | | 179 | | | |
| | | НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП | | | | | 179 | | | | | |
| 58 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г СМР=7,25 | 0,054 (90*0,4*0,15) / 100 | 2805,01 117,86 | 2675,85 217,91 | 11,3 | 151 | 6 | 144 12 | 1 | 18,078 | 0,98 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95%*0,85 | | | | 26 15 192 | | | | | |

ГРАНД-Смета 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|-----|-----------|---------|---------|-------|
| 59 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 5,94 90*0,4*0,15*1,1 | 51,17 | | 51,17 | 304 | | | 304 | | |
| 60 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 0,036 (90*0,4*0,1) / 100 | 4369,42 183,05 | 4170,55 341,96 | 15,82 | 157 | 7 | 150 12 | | 27,8185 | 1 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95%*0,85 | | | | 27 15 199 | | | | | |
| 61 | ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 4,54 90*0,4*0,1*1,26 | 100,57 | | 100,57 | 457 | | | 457 | | |
| 62 | ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) 3 553,34 = 4 027,26 + (5,074 - 5,9) x 550,19 + (0,0198 - 0,06) x 484,14 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 0,9 90 / 100 | 3651,72 601,94 | 99,31 11,28 | 2950,47 | 3287 | 542 | 89 10 | 2656 | 87,492 | 78,74 |
| 3 | 1 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200), (м3) | 5,074 4,567 | 550,19 | | 550,19 | 2512,72 | | | 2512,72 | | |
| Уд | 2 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200), (м3) | 5,9 5,31 | 550,19 | | 550,19 | 2921,51 | | | 2921,51 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------|----|-----------|-------|---------|------|
| 3 | 3 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | 0,0198 0,0178 | 484,14 | | 484,14 | 8,62 | | | 8,62 | | |
| Уд | 4 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | 0,06 0,054 | 484,14 | | 484,14 | 26,14 | | | 26,14 | | |
| | | Накладные расходы от ФОТ | 142% | | | | 784 | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ | 95%*0 85 | | | | 446 | | | | | |
| | | Всего с НР и СП | | | | | 4517 | | | | | |
| 63 | ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ЛС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 90 | 20,71 | | 20,71 | 1864 | | | 1864 | | |
| 64 | ТССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Земля растительная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ЛС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 1,8 90*0,1*0,2 | 125,57 | | 125,57 | 226 | | | 226 | | |
| 65 | ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - пазух бортового камня (100 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ЛС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 0,018 (90*0,1*0,2) / 100 | 620,83 620,83 | | | 11 | 11 | | | 101,775 | 1,83 |
| | | Накладные расходы от ФОТ | 80% | | | | 9 | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ | 45%*0 85 | | | | 4 | | | | | |
| | | Всего с НР и СП | | | | | 24 | | | | | |
| 66 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ЛС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 0,27 (180*0,15) / 100 | 2805,01 117,86 | 2675,85 217,91 | 11,3 | 757 | 32 | 722 59 | 3 | 18,078 | 4,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------|------------------|-----|-----------|------|---------|------|
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95%*0 85 | | | | 129 73 959 | | | | | |
| 67 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 29,7 180*0,15*1,1 | 51,17 | | 51,17 | 1520 | | | 1520 | | |
| 68 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 0,18 (180*0,1) / 100 | 4369,42 183,05 | 4170,55 341,96 | 15,82 | 786 | 33 | 751 62 | 2 | 27,8185 | 5,01 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95%*0 85 | | | | 135 77 998 | | | | | |
| 69 | ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 22,68 180*0,1*1,26 | 100,57 | | 100,57 | 2281 | | | 2281 | | |
| 70 | ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г. СМР=7,25 | 1,8 180 / 100 | 3331,65 131,46 | 72,08 0,7 | 3128,11 | 5997 | 237 | 130 1 | 5630 | 17,388 | 31,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|------------------|------------------|----|--------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95%*0 85 | | | | 338 192 6527 | | | | | |
| 71 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | Песок природный для строительных работ средний (м3) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10 10 2018г. СМР=7,25 | -0,9 | 51,17 | | 51,17 | -46 | | | -46 | | |
| 72 | ТССЦ-410-0054 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) (Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8.7 1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10 10 2018г. СМР=7,25 | -12,85 | 422,56 | | 422,56 | -5430 | | | -5430 | | |
| 73 | ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001- 01 (100 м2 покрытия) ((+) 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх , ЗПМ=2, МАТ=2 к расх , ТЗ=2, ТЗМ=2). Приказ от 9 02 2017 № 81/пр п 8 7 1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10 10 2018г. СМР=7,25 | 1,8 180 / 100 | 1083,94 40,34 | 21 | 1022,6 | 1951 | 73 | 38 | 1840 | 5,336 | 9,6 |
| | | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 142% 95%*0 85 | | | | 104 59 2114 | | | | | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|-----------------------|--------|---|--------|--------|------|---------------|--------|----|---------|
| 74 | ТССЦ-410-0054 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г</i> <i>СМР=7,25</i> | -4,356 | 422,56 | | 422,56 | -1841 | | | -1841 | | |
| 75 | ТССЦ-410-0009 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Письмо Минстроя №41343-ПС/09 от 10.10.2018г</i> <i>СМР=7,25</i> | 17,21 12,852+4 356 | 267,85 | | 267,85 | 4610 | | | 4610 | | |
| ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Ремонт пешеходных дорожек (180 м2) | | | | | | | 24055 | | | | | 195,57 |
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Ремонт пешеходных дорожек (180 м2) | | | | | | | 174399 | | | | | 195,57 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | 264642 | 9317 | 49970 2132 | 205355 | | 1332,16 |
| Накладные расходы | | | | | | | 14425 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 8197 | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Ремонт проезда (1443 м2) | | | | | | | 247348 | | | | | 969,92 |
| Итого по разделу 2 Ремонт предподъездных площадок (120 м2) | | | | | | | 15861 | | | | | 166,67 |
| Итого по разделу 3 Ремонт пешеходных дорожек (180 м2) | | | | | | | 24055 | | | | | 195,57 |
| Итого | | | | | | | 287264 | | | | | 1332,16 |
| В том числе | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 205355 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 49970 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | 11449 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | 14425 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 8197 | | | | | |
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | 264642 | 9317 | 49970 2132 | 205355 | | 1332,16 |
| Накладные расходы | | | | | | | 14425 | | | | | |

ГРАНД-Смета 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|------------------|---|----|----|----|----------------|
| | | | | | | | 8197 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итоги по смете (Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. СМР=7,25): | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Ремонт проезда (1443 м2) | | | | | | | 1793273 | | | | | 969,92 |
| Итого по разделу 2 Ремонт предподъездных площадок (120 м2) | | | | | | | 114992 | | | | | 166,67 |
| Итого по разделу 3 Ремонт пешеходных дорожек (180 м2) | | | | | | | 174399 | | | | | 195,57 |
| Итого | | | | | | | 2082664 | | | | | 1332,16 |
| Справочно, в базисных ценах | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 205355 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 49970 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | 11449 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | 14425 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 8197 | | | | | |
| НДС 20% от 2082664 | | | | | | | 416532,8 | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | 2499196,8 | | | | | 1332,16 |

Возвратная сумма материалов от разборки предусматривается по акту комиссии

Составил


(должность, подпись, расшифровка)

Е С Волченкова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

Департамент Смоленской области
по строительству и ЖКХ
Отдел ценообразования и сметного нормирования
СОГЛАСОВАНО
