

Гранд-Смета (вер.8.1)

СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО "Агрожилстрой"

_____ 2019 г.

Косых В.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления ЖКХ
Администрации города Смоленска

_____ 2019 г.

Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на укладку геотекстиля S=2835 м2, Сквер у памятника "Самолет ТУ-16" по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ №1

Сметная стоимость строительных работ _____ 223,543 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1,915 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 235,07 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Благоустройство														
Покрытие из брусчатки (тип 2)														


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1221 руб.): 142% от ФОТ СП (697 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	2,835 2835 / 1000	857,67 228,45	628,51 74,91	0,71		2431	648	1782 212	1	35,3625	100,25	15
2	ТСЦЛ-101-2695 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 (м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2891,7 1,02*2835	5,05		5,05		14603			14603			
3	ТЕР27-07-005-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой (1 м реза) НР (1404 руб.): 142% от ФОТ СП (801 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	214	14,62 4,62	0,45	9,55		3129	989	96	2044	0,59	126,26	
4	ТЕР27-07-005-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05 (1 м реза) НР (94 руб.): 142% от ФОТ СП (53 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	214	1,74 0,31	0,07	1,36		372	66	15	291	0,04	8,56	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Благоустройство														
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого														
Всего с учетом "4" квартал 2019 года СМР=7,51"														
Справочно, в базисных ценах:														

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Материалы							16939						
	Машины и механизмы							1893						
	ФОТ							1915						
	Накладные расходы							2719						
	Сметная прибыль							1551						
	НДС 20%							37257,2						
	ВСЕГО по смете							223543,2					235,07	

Составил:  М.В. Семенова



 О.Г. Сущенко

