

СОГЛАСОВАНО:

Директор

ООО "Агрожилстрой"

" 08 " Октября 2019 г.

Скворцов В.В.

2019 г.

2019 г.

Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на увеличение основания под газон, валка деревьев и пересадка кустарников, разборка бетонных конструкций Сквер у памятника "Самолет ТУ-16" по адресу: г. Смоленск, ул.

Багратиона

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ №1

Сметная стоимость 294,106 тыс. руб.

Средства на оплату труда 5,560 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 784,56 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				эксплуатации машин		материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы			
				всего	оплаты труда									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Озеленение														
1	ТЕРп68-33-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см (1 дерево) НР (205 руб.): 104% от ФОТ СП (118 руб.): 60% от ФОТ	2	131,43 98,45	32,98			263	197	66		13,34	26,68	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР01-02-105-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см (100 пней) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2 руб.): 80% от ФОТ СП (1 руб.): 38%-45% от ФОТ	0,02 2/100	743,55	743,55 118,6			15		15 2				
3	ТЕР01-02-105-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03 (+на 30 м) (100 пней) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1 руб.): 80% от ФОТ СП 38%-45% от ФОТ	0,02 2/100	388,95	388,95 62,03			8		8 1				
4	ТЕР01-02-108-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше до 24 см (100 пней) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1 руб.): 80% от ФОТ СП 38%-45% от ФОТ	0,02 2/100	170,65	170,65 27,23			3		3 1				
5	ТСЦПг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,5 0,25*2	3,52	3,52			2		2				

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТСЦПр-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,5 0,25*2	21,13	21,13				11					
Пересадка кустарников														
7	ТЕР47-01-059-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой: кустарников без упаковки вручную (100 деревьев или кустарников) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (75 руб.): 115% от ФОТ СП (50 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	0,62 (42+20) / 100	104,08 104,08				65	65			15,2605	9,46	
8	ТЕР47-01-031-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: в естественном грунте (10 м траншей) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (53 руб.): 115% от ФОТ СП (35 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	1,4 14 / 10	33,15 33,15				46	46			5,221	7,31	
9	ТЕР47-01-033-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и выходящих растений (10 м живой изгороди) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (66 руб.): 115% от ФОТ СП (44 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	1,4 14 / 10	63,45 38,65	23,38 2,41	1,42		89	54	33 3	2	5,3015	7,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТЕР47-01-024-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: в естественном грунте (10 м3 ям) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (108 руб.): 115% от ФОТ СП (12 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	0,5 (0,5*0,5*4*20)/10	187,68 187,68				94	94			29,555	14,78	
11	ТЕР47-01-025-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5х0,5 м (10 кустарников-саженцев) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (40 руб.): 115% от ФОТ СП (27 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	2 20/10	31,78 15,85	15,13 1,56	0,8		64	32	30 3	2	2,1735	4,35	
Земляные работы														
12	ТЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (79 руб.): 95% от ФОТ СП (36 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,132 (120+12)/1000	4829,55 83,32	4741,39 548,46	4,84		638	11	626 72	1	13,1215	1,73	
13	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	231 (120+12)*1,75	11,35	11,35			2622		2622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (16 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,132 (120+12) / 1000	678	678 126,18			89		89 17				
15	ТЕР01-01-033-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02 (К=5) (1000 м3 грунта) (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (39 руб.): 95% от ФОТ СП (18 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,132 (120+12) / 1000	1674	1674 311,5			221		221 41				
16	ТЕР01-02-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см (1000 м3 уплотненного грунта) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (32 руб.): 95% от ФОТ СП (15 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,132 (120+12) / 1000	1608,18	1608,18 256,63			212		212 34				
Увеличение толщины растительного слоя под газон														

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТЕР47-01-046-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Увеличение толщины растительного слоя на 10 см (На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04) (K=2) (100 м2) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3715 руб.); 115% от ФОТ СП (2487 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ	39,74 397,4 / 100	1339,68 81,28		1258,4		53239	3230		50009	12,581	499,97	
18	ТССЦ-407-0013 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Земля растительная механизированной заготовки (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	-397,4 -Ф1,р1	125,84		125,84		-50009			-50009			
19	ТЕР01-01-013-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (194 руб.); 95% от ФОТ СП (88 руб.); 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,3974 397,4 / 1000	3927,02 67,77	3855,63 446,04	3,62		1561	27	1532 177	2	10,672	4,24	
20	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	635,84 397,4*1,6	11,35	11,35			7217		7217				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Озеленение														
								16450	3756	12687 351	7		575,94	
								4624						
								2999						
								180788					575,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 2. Освещение														
Щит освещения (существующий)														
21	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж автоматических выключателей (1 шт.) (Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (18 руб.); 95% от ФОТ СП (12 руб.); 65% от ФОТ	3	6,33 6,33				19	19			0,784	2,35	
22	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прибор или аппарат (1 шт.) НР (17 руб.); 95% от ФОТ СП (12 руб.); 65% от ФОТ	2	9,4 9,04	0,36			19	18		1	1,12	2,24	
23	Прайс-лист	Выключатель автоматический дифференциальный DPN N VIGI 6кА 16А С (шт.) ((МАТ=7926/1,2/7,51*1,02))	2	897,08	897,08			1794			1794			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 2 Освещение														
				1832				37					4,59	
				35										
				24										
				14201									4,59	

Раздел 3. Тумбы под колеса самолета														
24	ТЕРр69-19-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400 (1 м3 бетона) НР (1104 руб.); 78% от ФОТ СП (708 руб.); 50% от ФОТ	3	1619,51 471,99	1147,52			4859	1416	3443		68,01	204,03	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 3 Тумбы под колеса самолета														
				4859				1416		3443			204,03	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах														
				1104										
				708										
				50099									204,03	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
				23141				5209		16130	1802		784,56	
				5763						351				
				3731										
				244360									779,97	
Итого Строительные работы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого Монтажные работы														
Итого с учетом "4" квартал 2019 года СМР=7,51"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 20%														
ВСЕГО по смете														

Составил: С.В. Семенова М.В. Семенова



В. Семенова



О.В. Казимирова