

СОГЛАСОВАНО:

Директор

ООО "Агроиндустрой"

Косых В.В.

2019 г.

Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

" 04 " 12 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления ЖКХ

Администрации города Смоленска

" 04 " 12 2019 г.

С.В. Косых

Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на освещение с установкой опор под прожектора и устройством заземления перголы, Сквер у памятника "Самолет ТУ-16" по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ №1

Сметная стоимость 279,661 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,304 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 164,42 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Освещение														
Кабельная линия														

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (68 руб.): 95% от ФОТ СП (31 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,07758 (206,58-129)/1000	5219,98 93,91	5126,07 835,86			405	7	398 65		14,789	1,15	
2	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (8 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,07758 (206,58-129)/1000	580,93	580,93 108,11			45		45 8				
3	ТЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб - прим. (1 канало-километр трубопровода) 978,54 = 30 178,54 - 1000 x 29,20 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (435 руб.): 100% от ФОТ СП (239 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,4131 (843,1-430)/1000	1115,8 1052,3		63,5		461	435		26	152,95	63,18	
4	ТСЦЦ-507-0625 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 40 мм (10 м)	84,31 843,1/10	126,71		126,71		10683			10683			

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ТССЦ-501-8388 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 (1000 м)	0,049 (232-163)/1000	25445,88		25445,88		1247			1247			
6	ТССЦ-501-8191 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м)	0,049 (270-221)/1000	4522,46		4522,46		222			222			
7	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) НР (75 руб.): 95% от ФОТ СП (61 руб.): 65% от ФОТ	0,98 (49+49)/100	169,99 77,67	57,75 2,65	34,57		167	76	57 3	34	9,92	9,72	
8	ТЕР01-02-031-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 (100 ям) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (17 руб.): 80% от ФОТ СП (8 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,06 6/100	2979,41 111	2868,41 235,99			179	7	172 14		17,48	1,05	
9	ТЕР06-01-015-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка закладных деталей весом: более 20 кг (1 т) 195,82 = 6 582,76 - 1 х 6 386,94 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (29 руб.): 105% от ФОТ СП (15 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,15 (25*6)/1000	228,69 185,01	43,68 2,49			34	28	6		25,07	3,76	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Прайс-лист	Фундаментный блок ФМ-0,159-1,0 (шт.) (ИМТ=3250/1,27,51*1,02); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и строительстве (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	6	367,84		367,84		2207			2207			
11	ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (Бетонирование закладных деталей) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (485 руб.): 105% от ФОТ СП (254 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,0908 (13,4-4,32)/100	64431,52 4774,71	2219,89 307,46	57436,92		5850	434	202 28	5214	687,999	62,47	
12	ТСЦ401-0023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	-9,262	521,88		521,88		-4834			-4834			
13	ТСЦ401-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В20 (М250) (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	9,262	618,18		618,18		5726			5726			

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов) 3 690,20 = 3 906,53 - 55,9 x 3,87 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (33 руб.); 90% от ФОТ СП (27 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,06 6 / 100	4588,02 284,44	4303,58 333,45			275	17	258 20		40,986	2,46	15
15	Прайс-лист	Опора под прожектор (шт.) (ИМТ=67307,51*1,02/1,2)	6	761,72		761,72		4570			4570			
16	ТЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Коробка ответвительная на стене (1 шт.) НР (38 руб.); 80% от ФОТ СП (29 руб.); 60% от ФОТ	12	4,34 3,97		0,37		52	48		4	0,5	6	
17	ТССЦ-503-0707 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80x80x43 мм (шт.)	12	12,05		12,05		145			145			
18	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (65 руб.); 95% от ФОТ СП (44 руб.); 65% от ФОТ	1,64 164 / 100	58,98 41,23	4,42 0,27	13,33		97	68	7	22	5,39	8,84	
19	ТССЦ-501-8444 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 (1000 м)	0,164 164 / 1000	7094,62		7094,62		1164			1164			
Заземление														

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (10 шт.) НР (19 руб.): 95% от ФОТ СП (13 руб.): 65% от ФОТ	0,3 3 / 10	140,74 63,42	51,51 1,86	25,81		42	19	15 1	8	8,29	2,49	15
21	ТССЦ-204-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 20-22 мм (т)	0,022194 2,466*3*3/1000	5154,83	5154,83			114			114			
22	ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) НР (25 руб.): 95% от ФОТ СП (17 руб.): 65% от ФОТ	0,199 (3*3+10,9) / 100	242,26 126,99	73,96 2,92	41,31		48	25	15 1	8	16,6	3,3	
23	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп (т)	0,007065 0,785*3*3/1000	5703,44		5703,44		40			40			
24	ТССЦ-101-2548 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Сталь полосовая 40х4 мм (т)	0,011304 1,256*3*3/1000	5648,6		5648,6		64			64			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Освещение														
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого с учетом "4 квартал 2019 года СМР=7,51"														
Справочно, в базисных ценах:														

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Материалы								26664						
Машины и механизмы								1175						
ФОТ								1304						
Накладные расходы								1297						
Сметная прибыль								732						
НДС 20%								46610,2						
ВСЕГО по смете								279661,2					164,42	

Составил: Сид М.В. Семенова



М.В. Семенова

