

СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО "Агрожилстрой"

" 13.03.15 №171/пр
Приказ Минстроя
России от

2019 г.

Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на гравировку панелей из нержавеющей стали, Сквер у памятника "Самолет ТУ-16" по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ №1

Сметная стоимость 287,807 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,467 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 64,94 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Тумбы под колеса самолета														
1	ТЕРМ38-01-003-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (1 т конструкций) 1 596,19 = 7 016,97 - 1,032 x 5 252,69 НР (70 руб.): 66% от ФОТ СП 0%-0%*0,85 от ФОТ	0,1112 111,2/1000	1596,19 939,6	395,64 14,93	260,95		177	104	44 2	29	120	13,34	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТСОЦ-103-1754 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 2 мм (м)	60	12,3		12,3		738						
3	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой Гф-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и строительстве (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4 руб.): 90% от ФОТ СП (2 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	0,071498 (14,4-0,1112*65,2)/100	253,69 52,88	11,78 0,13	189,03		18	4	1	13	6,1065	0,44	
4	ТЕР46-03-013-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (100 отверстий) НР (955 руб.): 110% от ФОТ СП (521 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	25 2500 / 100	124,25 34,7	89,55			3106	868	2238		5	125	
5	ТЕР46-03-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01 (уменьшение на 18) (100 отверстий) (ПЗ=18 (ОЗП=18; ЭМ=18 к расх.; ЗПМ=18; МАТ=18 к расх.; ТЗ=18; ТЗМ=18)) НР (-619 руб.): 110% от ФОТ СП (-338 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	-25 -2500 / 100	102,78 22,5	80,28			-2570	-563	-2007		3,24	-81	
6	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка тумб листами из нержавеющей стали (100 м2) 273,03 = 285,15 - 0,0003 x 31 702,17 - 0,0003 x 8 698,11 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (47 руб.): 90% от ФОТ СП (37 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,190949 (790-488,3/15,8)/100	317,79 270,22	47,57 1,99			61	52	9		37,4785	7,16	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТСЦЦ-101-3760 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая нержавеющая, марка 12X18H10T, толщиной 2,0-3,0 мм (т) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,3017 (790-488,3)/1000	29328,62	29328,62	29328,62		8848			8848			
8	ТСЦЦ-101-4860 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Защелка BWM SNA 5*12K, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет (шт.)	2500	1,25		1,25		3125			3125			
9	Счет №392	Гравировка панелей из нержавеющей стали (шт.) ((MAT=400007,51/1,2))	4	4438,53		4438,53		17754			17754			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Тумбы под колеса самолета														
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого с учетом "4" квартал 2019 года СМР=7,51"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 20%														
ВСЕГО по смете														



Составил: М.В. Семенова

