

СОГЛАСОВАНО:
 Исполнительный директор
 ООО "Смоленская областная
 проектная организация"
 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник управления
 Администрации города Смоленска
 "Смоленск" А.А. Иванов

Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

на Благоустройство, Бульвар «60 лет ВЛКСМ» (от ул. Шевченко до кинотеатра «Малютка»). Установка декоративного ограждения
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Составлена в ценах январь 2000 года и 3 квартал 2019г.

Сметная стоимость
 Нормативная трудоемкость
 Сметная заработная плата

205 252,62 рублей
 2,51 чел.-ч
 0,12 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл.	
				Всего	Основной зар.платы	Экспл. Машин	в т.ч. Зарплаты	Всего	зар.платы	Экспл. Машин	в т.ч. Зарплаты	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	2 044,70	0,00	0,00	0,00	2 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,007=(7*0,2*0,5)/100		2 044,70	0,00	0,00	0,00	2 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Эксплуатация машин	*1,25										
		Оплата труда машинистов	*1,25										
		Оплата труда рабочих	*1,15										
		Затраты труда рабочих	*1,15										
		Затраты труда машинистов	*1,25										
		% НР											
		% СП											
		Итого с НР и СП		1 145,032	*0,7=56%			8,01					
				703,887975	*0,85*0,9=34,425%			4,87					
				3 893,619975				27,19					
2	Коммерческое предложение	Стилизованные столбы (Смоленская крепость), снабженные четырьмя поручнями											
		Базисная стоимость: 22 979,78 = [200 600 / 1,2 / 7,42] + 2% Трансп		22 979,78	0,00	0,00	0,00	22 979,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	КОМ	УЕКТ	4	5	6	7	8	9	10	11
3	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле			0,000861	54 712,6025	0,00	0,00	47,11	1,13	0,00	0,00
		Объем: $0,000861 = (7 \cdot 0,041 \cdot 0,3) / 100$				1 314,45	298,35			0,26	22,50	0,02
		Эксплуатация машин	*1,25									
		Оплата труда машинистов	*1,25									
		Оплата труда рабочих	*1,15									
		Затраты труда рабочих	*1,15									
		Затраты труда машинистов	*1,25									
		% НР		105	1 185,408	*0,7=73,5%		1,03	74			
		% СП		65	801,9648	*0,85*0,9=49,725%		0,70	50			
		Итого с НР и СП			56 699,9753			48,84				
4	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 100 м3 грунта			0,000574	620,8275	0,00	0,36	0,36	0,00	101,78	0,06
		Объем: $0,000574 = (7 \cdot 0,041 \cdot 0,2) / 100$				620,8275	0,00			0,00	0,00	0,00
		Эксплуатация машин	*1,25									
		Оплата труда машинистов	*1,25									
		Оплата труда рабочих	*1,15									
		Затраты труда рабочих	*1,15									
		Затраты труда машинистов	*1,25									
		% НР		80	347,6634	*0,7=56%		0,20	56			
		% СП		45	213,719867	*0,85*0,9=34,425%		0,12	34			
		Итого с НР и СП			1 182,210767			0,68				
		Итого по локальной смете:				23 056,49		15,80	1,71		2,49	0,02
		Итого с индексом на 3 квартал 2019г. - 7,42										
		в том числе: основная заработная плата										
		эксплуатация машин и механизмов										
		заработная плата механизаторов										
		материалы										
		накладные расходы										
		сметная прибыль										
		Расчет компенсации НДС при УСН $(170838,45 + 10,76 + 68,56 \cdot 0,1712 + 42,22 \cdot 0,15) \cdot 0,2$										
		Всего										

Составил

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Расценки проверил
Инженер-сметчик

с.в.в. Сидорова

Департамент Смоленской области
по строительству и ЖКХ

Отдел ценообразования и сметного нормирования

СОГЛАСОВАНО

О.А. Казанкина

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Должность, подпись (инициалы, фамилия)