

СОГЛАСОВАНО:

Индивидуальный предприниматель

О.С. Гриценков

2020 г.

Выполнение работ по облицовке и окраске мемориала «Опаленный цветок» в парке Пионеров (на пересечении ул. Барклая де Толли и ул. Исаковского (в г. Смоленске), в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления ЖКХ
Администрации города

А.А. Глебов

2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на Выполнение работ по облицовке и окраске мемориала «Опаленный цветок» в парке Пионеров (на пересечении ул. Барклая де Толли и ул. Исаковского (в г. Смоленске), в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 328,210 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,168 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 156,68 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн. З/п	Эк. Маш.	З/нМех		Осн. З/п	Эк. Маш.	З/нМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕРп63-7.2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Разборка облицовки стен: из гранитных плит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИД/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21 НР (160 руб.): 77%*0,7 от ФОТ (297 руб.) СП (134 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (297 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,07387 (3,66*3,507)/100	4634,85	3924,2	710,65	90,96	342	290	52	7
2	ТЕРп69-19-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИД/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21 НР (111 руб.): 78%*0,7 от ФОТ (203 руб.) СП (91 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (203 руб.)	1 м3 бетона	1,10805 7,387*0,15	618,12	183,22	434,9		685	203	482	
3	ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Устройство фундаментных плит железобетонных, плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИД/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21 НР (15 руб.): 105%*0,7 от ФОТ (21 руб.) СП (10 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (21 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,011081 (7,387*0,15)/100	109877,69	1531,38	2561,83	361,31	1218	17	28	4
4	ТЕРп61-28-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям 3 573,69 * 3 742,88 - 0,25 * 675,96 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИД/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21 НР (21 руб.): 79%*0,7 от ФОТ (38 руб.) СП (17 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (38 руб.)	100 м2 поверхности	0,07387 7,387/100	3573,69	518,18	11,42		264	38	1	
5	ТЕР15-01-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Облицовка вертикальных поверхностей гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 3 15 216,01 * 156 192,01 - 100 * 1 408,76 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИД/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21 НР (328 руб.): 105%*0,7 от ФОТ (444 руб.) СП (187 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (444 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,03507 3,507/100	15216,01	12600,18	239,72	54,44	534	442	8	2
6	ТССЦ-412-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИД/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21	м2	3,507	1011,48				3547			
7	ТЕР11-01-031-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. 4 122,85 * 106 965,85 - 100 * 1 028,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИД/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21 НР (76 руб.): 123%*0,7 от ФОТ (86 руб.) СП (50 руб.): 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (86 руб.)	100 м2 покрытия	0,0388 3,88/100	4122,85	2241,69	185,71	28,42	160	87	7	1
8	ТССЦ-412-0085 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИД/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21	м2	3,88	1175,65				4562			
9	Коммерческое предложение	Шлифовка и полировка гранитной плиты, реставрация гравировки МАТ=130000г, 2/8, 21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИД/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21	компл.	1	13195,29				13195			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕРп2-46-1 Приказ Минстроя России от 12.03.15 №171/пр	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИФ/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21 НР (26 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (46 руб.) СП (21 руб.) 50%*0,9 от ФОТ (46 руб.)	100 м2 очищаемой поверхности	0,0803 (4,52+3,51) / 100	85609,12	569,7			6874	46		
11	ТЕР15-04-014-02 Приказ Минстроя России от 12.03.15 №171/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИФ/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21 НР (4 руб.) 105%*0,7 от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.) 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (6 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0803 (4,52+3,51) / 100	2559,38	74,01	9,74		208	6	1	
12	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 12.03.15 №171/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минстроя России № 29340-ИФ/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21 НР (21 руб.) 122%*0,7 от ФОТ (25 руб.) СП (15 руб.) 80%*0,85 * 0,9 от ФОТ (25 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,0803 8,03 / 100	634,06	305,81	6,06		51	25		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									31638	1154	579	14
Накладные расходы									761			
Сметная прибыль									527			
Итого по смете:												
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)									636			
Прочие ремонтно-строительные работы									887			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									1243			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									302			
Отделочные работы									18002			
Полы									4548			
Маларные работы (ремонтно-строительные)									6921			
Конструкции из кирпича и блоков									87			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России № 29340-ИФ/09 от 29.07.2020г. (3 кв. 2020г.) СМР=8,21"									32926			
Справочно, в базисных ценах:									270322			
Материалы												
Машины и механизмы									29905			
ФОТ									579			
Накладные расходы									1168			
Сметная прибыль									761			
УСН (29905*(579-14))+761*0,1712+527*0,15)*0,20*8,21									527			
ВСЕГО по смете									50375,47			
ВСЕГО по смете с коэффициентом приведения к договорной цене K=1,02342435068									320697,47			
									328209,60			

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

